

建设工程项目管理规范：项目现场管理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/149/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c41\\_149773.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/149/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c41_149773.htm) 一般规定 项目经理部应认真搞好施工现场管理,做到文明施工,安全有序,整洁卫生,不扰民,不损害公众利益.现场门头应设置承包人的标志.承包人项目经理部应负责施工现场场容文明形象管理的总体策划和部署.各分包人应在承包人项目经理部的指导和协调下,按照分区划块原则,搞好分包人施工用地区域的场容文明形象管理规划,严格执行,并纳入承包人的现场管理范畴,接受监督,管理与协调.项目经理部应在现场入口的醒目位置,公示下列内容:工程概况牌,包括:工程规模,性质,用途,发包人,设计人,承包人和监理单位的名称,施工起止年月等.安全纪律牌.防火须知等.安全无重大事故计时牌.安全生产,文明施工等.施工总平面图.项目经理部组织架构及主要管理人员名单图.项目经理部应把施工现场管理列入经常性的巡视检查内容,并与日常管理有机结合,认真听取邻近单位,社会公众的意见和反映,及时抓好整改.规范场容 施工现场场容规范化应建立在施工平面图设计的科学合理化和物料器具定位管理标准化的基础上.承包人应根据本企业的管理水平,建立和健全施工平面图管理和现场物料器具管理标准,为项目经理部提供场容管理策划的依据.项目经理部必须结合施工条件,按照施工方案和施工进度计划的要求,认真进行施工平面图的规划,设计,布置,使用和管理.施工平面图宜按指定的施工用地范围和布置的内容,分别进行布置和管理.单位工程施工平面图宜根据不同施工阶段的需要,分别设计成阶段性施工平面图,并在阶段性进度目标开始实施

前,通过施工协调会议确认后实施. 项目经理部应严格按已审批的施工总平面图或相关的单位工程施工平面图划定的位置,布置施工项目的主要机械设施,脚手架,密封式安全网和围挡,模具,施工临时道路,供水,供电,供气管道或线路,施工材料制品堆场及仓库,土方及建筑垃圾,变配电间,消火栓,警卫室,现场的办公,生产和生活临时设施等. 施工物料器具除应按施工平面图指定位置就位布置外,尚应根据不同特点和性质,规范布置方式与要求,并执行码放整齐,限宽限高,上架入箱,规格分类,挂牌标识等管理标准. 在施工现场周边应设置临时围护设施. 市区工地的周边围护设施高度不应低于 1.8m. 临街脚手架,高压电缆,起重把杆回转半径伸至街道的,均应设置安全隔离棚. 危险品库附近应有明显标志及围挡设施. 施工现场应设置畅通的排水沟渠系统,场地不积水,不积泥浆,保持道路干燥坚实. 工地地面应做硬化处理. 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)