

2006年度建筑专业造价员资格考试《建筑工程计价》模拟试卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/149/2021\\_2022\\_2006\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_BA\\_A6\\_c56\\_149789.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/149/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E5_BA_A6_c56_149789.htm)

一、单项选择题（只有1个选项正确）（每题1分，共20分）

- 1、施工图预算是在( B )阶段，确定工程造价的文件；( D ) A、方案设计 B、初步设计 C、技术设计 D、施工图设计
- 2、《浙江省建筑工程预算定额》，反映( D )水平 ( A )平均先进 ( B )平均合理 ( C )企业先进 ( D )社会平均
- 3、《浙江省建筑工程预算定额》不适用于( D ) ( A )新建工程 ( B )扩建工程 ( C )改建工程 ( D )修建工程
- 4、建筑材料、成品、半成品的二次搬运费已列入( C )，除另有规定外，不再另行计算。( A )材料单价 ( B )材料预算价 ( C )施工组织措施费 ( D )技术措施费
- 5、定额中的建筑物沿高是指( C )至建筑物沿口底的高度。 A、自然地面 B、设计室内地坪 C、设计室外地坪 D、原地面
- 6、《浙江省建筑工程预算定额》其脚手架及垂直运输费的计算，可按( A ) ( A )脚手架、垂直运输费按整体工程考虑 ( B )脚手架、垂直运输费按单独结构计算 ( C )脚手架、垂直运输费按单独装饰计算 ( D )单独结构、单独装饰分别发包时，均可以分别计算
- 7、层高在( B )以内的单层建筑物，不计算建筑面积。(设备管道夹层) A、1.1m B、2.2m C、3.0m D、2.5m
- 8、以下有关建筑面积计算错误的是( D ) ( A )建筑物的阳台均应按其水平投影面积的1/2计算。( B )建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，层高在2.20m及以上者应计算全面积 ( C )建筑物内的变形缝，应按其自然层合并在建筑物面积内计算。( D )封闭阳台均应按其水

平投影面积计算9、以下不是按建筑物的自然层计算建筑面积的是（D）（A）室内楼梯间、通风排气竖井（B）电梯井、观光电梯井、垃圾道、（C）提物井、管道井、附墙烟囱（D）室外楼梯10、根据《浙江省建设工程施工取费定额》（2003），计算夜间施工增加费后，不能同时计取的费用（A）（A）缩短工期增加费（B）文明施工费（C）安全施工费（D）环境保护费11、某综合楼装饰工程，内墙面为高级涂料、外墙面幕墙、石材镶贴；楼地面为大理石、花岗岩、木地板；天棚为高级涂料、造型吊顶；门窗为彩板、塑钢门窗，则其类别为（A）（A）装饰一类（B）装饰二类（C）建筑一类（D）建筑二类12、根据浙江省建设工程计价规则，以下不是其所包含的合同价格类型（A）（A）最高限价（B）固定价（C）可调价（D）成本加酬金13、根据浙江省建设工程计价规则，以下不是合同价格调整的主要依据（A）（A）招标文件（B）合同协议书（C）中标通知书（D）设计图纸14、螺旋形楼梯的装饰，定额按（B）。A、相应定额子目的人工、机械系数 $\times 1.0$  B、相应定额子目的人工、机械系数 $\times 1.1$  C、相应定额子目的人工、机械系数 $\times 1.2$  D、相应定额子目的人工、机械系数 $\times 1.5$ 15、某工程花岗岩面层螺旋形楼梯，根据《浙江省建筑工程预算定额》（2003）有关规定，其定额基价为（C）元/平方米（A）250.89（B）248.31（C）292.78（D）290.2516、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500（2003）有关规定，楼地面整体面层清单项目，其工程量计算规则以下叙述错误的是（C）（A）按设计图示尺寸以面积计算（B）扣除凸出地面的构筑物、设备基础、地沟等所占面积（C）柱、垛、附墙烟囱所占的面积

(D) 不扣除间壁墙所占的面积3、根据《浙江省建筑工程预算定额》(2003)有关规定, 17、斜扶手、斜栏杆按水平长度乘(B)计算工程量。A、1.05 B、1.15 C、1.13 D、1.218、某招投标工程内水泥砂浆地面清单项目, 数量为3000平方米, 项目特征描述如下; 70厚碎石干铺垫层, 三元乙丙丁基橡胶卷材冷贴, 30厚细石砼找平层, 20厚水泥砂浆面层, 本项目管理费、利润、风险费共计12000元, 若参照《浙江省建筑工程预算定额》(2003)投标报价, 则其综合单价为(C)元/平方米(A) 90 (B) 80 (C) 85.4 (D) 75.6 19、根据《浙江省建筑工程预算定额》(2003)有关规定, 以下有关楼地面工程说明正确的是(C)(A)整体面层砂浆厚度与定额不同时, 不允许调整(B)整体面层砂浆配合比设计与定额不同时, 不允许调整(C)整体面层、块料面层中的楼地面项目, 均不包括找平层(D)整体面层、块料面层中的楼地面项目, 包括踢脚线20、计算楼地面工程量时, 不应扣除下列哪项所占的面积(B)(A)设备基础(B)间壁墙(C)凸出地面的构筑物(D)地沟 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)