

一级建造师考试（房建工程管理与实务）模拟题一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/153/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_153807.htm

一、单选[共20题，每题1分，总计20分]

- 1、杆件受轴向拉力时，杆件线应变的符号为（ ）。 a.负 b.正 c.零 d.不能确定
- 2、砖的强度等级用符号（ ）表示。 a.u b.m c.mu d.mu
- 3、对于装配整体式的钢筋混凝土屋盖，当 $s < 32$ 时，砌体结构房屋的静力计算方案属于（ ）。 a.刚性方案 b.刚弹性方案 c.弹性方案 d.不能确定
- 4、墙体验算时，以（ ）为计算单元。 a.开间 b.柱距 c.梁距 d.1m宽度
- 5、镁质生石灰中的mgo含量（ ）。 a. $< 5\%$ b. $< 10\%$ c. $> 5\%$ d. $> 10\%$
- 6、选用水泥的主要技术指标是（ ）。 a.硬度 b.坍落度 c.强度 d.体积安定性
- 7、现浇钢筋混凝土导墙施工工艺过程中在“绑扎钢筋”之后应进行（ ）工作。 a.浇筑混凝土 b.测量定位 c.支模板 d.挖槽及处理弃土
- 8、长度较大的结构宜于采用（ ）方案进行浇筑混凝土。 a.分段分层浇筑 b.一次全部浇筑 c.分层浇筑 d.斜面分层
- 9、砂浆的强度，用边长为（ ）cm的正立方体试件，经28d标准养护，测得一组六块的抗压强度值来评定。 a.15 b.10 c.9 d.7.07
- 10、先张法是借助于（ ），使混凝土产生预压应力。 a.锚具 b.热胀冷缩 c.外力 d.混凝土与预应力筋的粘结
- 11、（ ）是建筑物的主要灭火设备。 a.消火栓箱 b.消火栓给水系统 c.水带 d.水枪
- 12、古建筑的结构大量为（ ）承重砖墙为围护墙，灰土基础。 a.石头结构 b.泥土结构 c.木构架 d.竹板结构
- 13、一级项目经理部管理人员人数为（ ）人。 a.45 ~ 60 b.30 ~ 45 c.20 ~ 30 d.15 ~ 20
- 14、建设工程项目总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的（ ）。 a.设计过

程 b.全过程 c.施工过程 d.保修过程 15、进度控制的第一项任务就是确定（ ）。 a.施工进度控制目标 b.编制施工进度计划 c.实施施工进度计划 d.编写施工进度控制报告 16、工程质量问题的处理程序的正确顺序是（ ）。 事故处理 确定是否需要处理，若需处理，施工单位确定处理方案 进行事故调查，了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施 检查事故处理结果是否达到要求 分析调查结果，找出事故的主要原因 事故处理结论 提交处理方案 a. b. c. d. 17、拆

迁人与被拆迁人或者拆迁人、被拆迁人与房屋承租人达不成拆迁补偿安置协议的，经当事人申请，由房屋拆迁管理部门裁决。房屋拆迁管理部门是被拆迁人的，由（ ）裁决。 a.上级人民政府 b.同级人民政府 c.上级司法机关 d.同级司法机关

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com