

06年4月考试一级建造师项目考试试题2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_06_E5_B9_B44_E6_9C_88_E8_c54_154054.htm

- 20、施工成本曲线：进度拖延
- 21、施工企业进行会计核算时的会计要素包括（ ）P42 A . 资产、负债、利息 B。 负债、存货、折旧 C . 资产、负债、所有者权益 D。 利息、存货、所有者权益
- 22、对已经发生的、正在发生的和尚未发生的经济活动进行核算，属于（ ）P42 A、 会计核算 B、 业务核算 C、 动态核算 D、 统计核算
- 23、能够通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的分析方法是（ ）P42 A、 因素分析法 B、 差额分析法 C、 差率法 D、 比较法
- 24、以下关于综合成本分析方法的表叙中，正确的是（ ）P44 A、 进行分部分项工程成本分析时，应分析每一个分部分项工程的成本 B、 月度成本分析的依据是当月的成本报表 C、 企业年度成本要求一年结算一次，可将部分成本转入下一个年度 D、 单位工程竣工成本分析是对预算成本、目标成本、实际成本的比较
- 25、作为建设工程项目进度控制的依据，建设工程项目进度计划系统应（ ）P47 A、 在项目的前期决策阶段建立 B。 在项目的初步设计阶段完善 C . 在项目的进展过程中逐步形成 D。 在项目的准备阶段建立
- 26、下面关于工程网络计划的表叙中，正确的是（ ）P49 A、 单代号搭接网络计划属于肯定型网络计划 B、 双代号网络计划属于非肯定型网络计划 C、 双代号时标网络计划属于非肯定型网络计划 D、 双代号网络计划属于事件网络计划
- 27、某分部工程单代号网络计划如下图所示，节点中下方的数字为该工作的持续时间

，单位：天。其关键线路有（ ）条 A . 1 B. 2 C. 3 D. 4 28、某工程双代号时标网络计划如下图所示（单位：周），。。。

。 ，工程E可以利用的机动时间是（ ） A . 1 B. 2 C. 3 D. 4

29、在工程网络计划中，关键工作是指（ ）的工作 A、最迟完成时间与最早完成时间的差值最小 B、双代号时标网络计划中无波形线 C、单代号搭接网络计划中时间间隔为零 D、双代号网路计划中两端节点均为关键节点

30、某工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5天和3天，该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度（ ） A、既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常执行 B、将其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长1天 C、不影响其后续工作的继续进行，但使总工期延长1天 D、不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟1天

31、建设工程项目进度控制的技术措施是（ ） P55-56 A、选择工程承发包模式 B、调整施工方法 C、设立进度控制工作部门 D、编制工程风险应急计划

32、论证建设工程项目总进度目标，需要进行 总进度计划的编制； 进度计划系统结构分析； 项目结构的分析等多项工作。仅就上述三项工作而言，其正确的顺序为（ ） P57 A、1-2-3 B、2-3-1 C、3-1-2 D、3-2-1

33、大型建设工程项目总进度纲要的内容之一是（ ） P56 A、里程碑事件的计划进度目标 B、工程项目总进度计划 B、工程项目设计总进度计划 D、工程项目施工总进度计划

34、根据GB/T19000，在明确的质量目标条件下，通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督来实现预期目标的过程成为（ ） P59 A、质量保证 B、质量控制 C、质量管理 D、质量活动

100Test 下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com