

1F421150熟悉水电工程施工监理的基本内容 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_1F421150_E7_86_c54_154093.htm

复习要点 1. 工程质量控制的基本内容 2. 工程进度控制的基本内容 3. 工程合同费用控制的基本内容 4. 合同商务管理的基本内容

一 单项选择题 1.关于水电工程质量控制的标准，下列说法不正确的是（ ） A.合同实施中，若国家新标准替代了原技术标准，从新标准生效之日起，依据新标准 B.当合同规定的标准低于国家的颁发的强制性标准，应按国家强制性标准执行 C.当合同规定的标准高于国家的颁发的强制性标准，应按合同规定的标准执行 D.监理单位可以依据监理规范对标准进行修改和补充而无须业主的同意

2.水电工程质量检验应按（ ）进行 A.单项工程、单位工程、单元工程三级 B.单项工程、单位工程、分部工程、单元工程四级 C.单项工程、单位工程、分部工程、分项工程四级 D.单位工程、分部工程、单元工程四级

3.水电工程监理施工阶段工程进度控制的内容不包括（ ） A.负责编制工程控制性总进度计划 B.受理承建单位申报的工程延期索赔申请 C.向业主编报进度报表 D.向业主提供施工进度的建议

4.水电工程监理施工阶段工程合同费用控制的内容不包括（ ） A.进行已完工程实物量的支付计量 B.受理合同索赔 C.编制单项工程合同支付资金计划 D.协助业主进行完工结算

5.水电工程变更不可以由（ ）提出 A.业主单位 B.施工单位 C.监理单位 D.质量监督部门

6.水电工程合同索赔分为（ ） A.费用索赔 B.工期索赔 C.费用、工期索赔 D.费用、工期和道义索赔

7.水电工程变更令由（ ）发出 A.上级主管部门 B.工程质量监督部门 C.监理单位 D.业主单位

8

· () 可以依照工程承建合同文件规定，在征得业主批准后，对工程质量控制所执行的合同技术标准与质量检验方法进行补充、修改与调整。 A.项目法人 B.监理单位 C.设计单位 D.质监机构

9. 不合格单元工程必须经返工或补工合格并取得 () 认证后，方准予进入下道工序或后序单元工程开工 A.项目法人 B.质监机构 C.水行政主管部门 D.监理工程师

10. 有关承建单位违约事项处理的基本内容不正确的是 () A.在及时进行查证和认定事实的基础上，对违约事件的后果作出判断 B.发出口头指示，指令承建单位尽快予以弥补和纠正 C.发出口头或书面违规警告，指令承建单位限期整改，避免引发更严重的违约后果 D.确定因承建单位违约对业主造成的损失，办理业主对承建单位的合同索赔支付

二 多项选择题

1.水电工程施工监理工程质量控制的基本依据有 () A.招标文件技术条款 B.国家有关部门颁发的行政法规 C.经监理单位签发的设计图纸 D.施工单位编制的施工技术交底 E.国家有关部门颁发的技术规程、规范

2.水电工程施工监理工程质量控制的基本依据有 () A.监理细则 B.施工单位编制的班组作业指导书 C.经监理单位签发的设计技术要求 D.工程合同技术条款 E.国家有关部门颁发的质量检验标准

3.关于水电工程施工监理工程质量控制标准叙述正确的有 () A.合同工程施工过程中，国家或国家部门颁发新的技术标准替代了原技术标准，从新标准颁发之日起，依据新标准执行 B.当合同文件规定的技术标准低于国家或国家部门颁发的强制性技术标准时，应按国家或国家部门颁发的强制性技术标准执行 C.当国家或国家部门颁发的技术标准（包括推荐标准和强制性标准）低于合同文件规定的技术标准时，按合同文件技术标准执行 D.当国家或国家

部门颁发的技术标准（包括推荐标准和强制性标准）低于合同文件规定的技术标准时，按国家或国家部门颁发的技术标准执行

E.监理单位可以依据工程承建合同文件规定，在征得设计单位批准后，对工程质量控制所执行的合同技术标准与质量检验方法进行补充、修改与调整

4.关于水电工程施工监理工程质量控制标准叙述正确的有（ ）

A.合同工程施工过程中，国家或国家部门颁发新的技术标准替代了原技术标准，从新标准生效之日起，依据新标准执行

B.当合同文件规定的技术标准低于国家或国家部门颁发的强制性技术标准时，应按合同文件规定的技术标准执行

C.当国家或国家部门颁发的技术标准（包括推荐标准和强制性标准）低于合同文件规定的技术标准时，按合同文件技术标准执行

D.当国家或国家部门颁发的技术标准（包括推荐标准和强制性标准）低于合同文件规定的技术标准时，按国家或国家部门颁发的技术标准执行

E.监理单位可以依据工程承建合同文件规定，在征得业主批准后，对工程质量控制所执行的合同技术标准与质量检验方法进行补充、修改与调整

5.属于水电工程施工阶段监理进度控制工作基本内容的有（ ）

A.协助业主审查工程承建合同中涉及工程进度的条款

B.协助业主编制工程控制性总进度计划

C.按合同文件规定受理承建单位申报的工程延期索赔申请

D.协助业主在招标文件中制订工程控制性工期计划

E.向业主编报进度报表

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com