

多高层钢结构安装工程要求自测题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E5_A4_9A_E9_AB_98_E5_B1_82_E9_c54_154425.htm 177.多高层钢结构安装工程要求自测题 一、单项选择题来源：www.examda.com 1

1. 多层及高层钢结构安装工程中，建筑物的定位轴线、基础上柱的定位轴线和标高、地脚螺栓(锚栓)的规格和位置、地脚螺栓(锚栓)紧固检查时，检查数量为()。 A . 按柱基数抽查5%，且不应少于3个 B . 按柱基数抽查10%，且不应少于5个 C . 按柱基数抽查15%，且不应少于3个 D . 按柱基数抽查10%，且不应少于3个

2. 多层及高层钢结构安装工程中，建筑物定位轴线的允许偏差为()。 A . $L/20000$ ，且不应大于3.0 B . $L/10000$ ，且不应大于3.0 C . $L/20000$ ，且不应大于5.0 D . $L/10000$ ，且不应大于1.0

3. 多层及高层钢结构安装工程中，基础上柱的定位轴线的允许偏差为()。 A . 5.0mm B . 3.0mm C . 2.0mm D . 1.0mm

4. 多层及高层钢结构安装工程中，基础上柱底标高的允许偏差为()。 A . $\pm 1.0\text{mm}$ B . $\pm 2.0\text{mm}$ C . 2.0mm D . 3.0mm

5. 多层及高层钢结构安装工程中，地脚螺栓(锚栓)位移的允许偏差为()。 A . 5.0mm B . 3.0mm C . 2.0mm D . 1.0mm

6. 多层及高层钢结构安装工程中，柱子安装检查时，检查数量为()。 A . 标准柱全部检查；非标准柱抽查10%，且不应少于3根 B . 标准柱全部检查；非标准柱抽查5%，且不应少于3根 C . 标准柱全部检查；非标准柱抽查10%，且不应少于5根 D . 标准柱全部检查；非标准柱抽查10%，且不应少于8根

7. 多层及高层钢结构安装工程中，柱子安装时底层柱柱底轴线对定位轴线偏移的允许

偏差为()。 A . 1.0mm B . 3.0mm C . 5.0mm D . 8.0mm

8 . 多层及高层钢结构安装工程中，柱子安装时柱子定位轴线的允许偏差为()。 来源：www.examda.com A . 1.0mm B . 3.0mm C . 5.0mm D . 8.0mm

9 . 多层及高层钢结构安装工程中，柱子安装时单节柱的垂直度的允许偏差为()。 A . $h/1000$ ，且不应大于5.0 B . $h/1000$ ，且不应大于10.0 C . $h/500$ ，且不应大于5.0 D . $h/500$ ，且不应大于10.0

10 . 多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度的允许偏差为()。 A . $(H/2000 + 10.0\text{mm})$ ，且不应大于50.0mm B . $(H/2500 + 10.0\text{mm})$ ，且不应大于100.0mm C . $(H/2500 + 20.0\text{mm})$ ，且不应大于100.0mm D . $(H/2500 + 10.0\text{mm})$ ，且不应大于50.0mm

11 . 多层及高层钢结构主体结构的整体平面弯曲的允许偏差为()。 A . 主体结构的整体平面弯曲 $L/1000$ ，且不应大于25.0mm B . 主体结构的整体平面弯曲 $L/1500$ ，且不应大于15.0mm C . 主体结构的整体平面弯曲 $L/1500$ ，且不应大于25.0mm D . 主体结构的整体平面弯曲 $L/1000$ ，且不应大于15.0mm

二、多项选择题

1 . 多层及高层钢结构安装工程中，柱子安装检查时，检查数量为()。 A . 标准柱全部检查 B . 标准柱抽查50% C . 非标准柱抽查10%，且不应少于5根 D . 非标准柱抽查10%，且不应少于3根 E . 非标准柱抽查10%，且不应少于8根

考点177自测题答案：来源：www.examda.com

一、单项选择题：1 . D 2 . A 3 . D 4 . B 5 . C 6 . A 7 . B 8 . A 9 . B 10 . D 11 . C

二、多项选择题：AD

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com