

考试大整理模板分项工程质量要求自测题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/154/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A7\\_E6\\_c54\\_154453.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c54_154453.htm) 166.模板分项工程质量要求自测题

一、单项选择题来源：www.examda.com

1. 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按( )。 A. 应根据构件的尺寸及位置来确定 B. 应按模板及其支架设计时的要求执行 C. 施工技术方案执行 D. 经监理工程师批准后方可执行

2. 模板安装和浇筑混凝土时，应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时，应( )处理。 A. 报监理单位负责人进行 B. 按施工技术方案及时进行 C. 报设计单位负责人进行 D. 上级主管部门

3. 现浇结构模板安装的偏差检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于( )件。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

4. 现浇结构模板安装的偏差检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的( )，且不少于3件。 A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%

5. 现浇结构模板安装的偏差检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应( )。 A. 抽查构件数量的10%，且不少于3件 B. 抽查构件数量的5%，且不少于3件 C. 抽查构件数量的10%，且不少于5件 D. 抽查构件数量的5%，且不少于5件

6. 现浇结构模板安装的偏差检查数量：在同一检验批内，对墙和板，应按有代表性的自然间抽查( )，且不少于3间。 A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%

7. 现浇结构模板安装的偏差检查数量：在同一检验批内，对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于( )间。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

8. 现浇结构模板安装的偏差检查数量：

在同一检验批内，对墙和板，应( )。 A . 按有代表性的自然间抽查5%，且不少于5间 B . 按有代表性的自然间抽查10%，且不少于5间 C . 按有代表性的自然间抽查5%，且不少于3间 D . 按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间

9 . 现浇结构模板安装的偏差检查数量：在同一检验批内，对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度( )m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。 A . 2 B . 3 C . 3 D . 5

10 . 现浇结构模板安装的偏差检查数量：在同一检验批内，对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查( )，且均不少于3面。 A . 5% B . 10% C . 15% D . 20%

11 . 现浇结构模板安装的偏差检查数量：在同一检验批内，对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且均不少于( )面。 A . 1 B . 2 C . 3 D . 5

12 . 现浇结构模板安装的偏差检查数量：在同一检验批内，对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，( )。 A . 抽查5%，且均不少于3面 B . 抽查15%，且均不少于5面 C . 抽查10%，且均不少于5面 D . 抽查10%，且均不少于3面

13 . 现浇梁、柱、墙模板安装时，截面内部尺寸的允许偏差是( )。 A . 4mm，4mm B . 5mm，4mm C . 3mm，4mm D . 4mm，5mm

14 . 现浇结构模板安装时，轴线位置的允许偏差是( )。 A . 5mm B . 8mm C . 3mm D . 10mm

15 . 现浇结构模板安装时，底模上表面标高的允许偏差是( )。来源：[www.examda.com](http://www.examda.com) A . 5mm B . 土5mm C . 10mm D . 土10mm

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详

细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)