

广西造价工程师安装工程考试复习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/180/2021_2022__E5_B9_BF_E8_A5_BF_E9_80_A0_E4_c56_180063.htm

一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分）

1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等

2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（C）。A、施工机械修理费 B、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费 D、生产工人基本工资

3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程

4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（D）。A、企业管理费 B、财务费用 C、其它费用 D、现场管理费

5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法

6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。

7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组组合键（B） A、Alt P B、Alt 1 C、Alt 2 D、Shift 0

8．水泥砂浆

体积配合比是指水泥与(C)体积比。A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂

9. 材料预算价格是指材料(D)费用A.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部

10. 一般土建工程费用定额中的费率是由(D)而定的A.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别

11. 定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(C)A.可换算入定额内 B.建立补充定额 C.由甲乙双方商定在独立费中处理

12. 一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(A)层计算A.1, B.1.5, C.3, D.视不同情况而定

13. 人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额A.2, B.3, C.4, D.5, e.6

14. 机械挖土方工程量，按机械挖土方(C)%，人工挖土方(D)%计算A.80 B.20 C.90 D.10

15. 砖基础施工所需工作面宽度为每边(B)mmA.150 B.200 C.250 D.300

16. 人工挖土方，当挖土深度超过(B)米时，需增加工日A.1.2 B.1.5 C.2 D.以上答案都不对

17. 挖沟槽长度，外墙按图示(C)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算A.实际 B.外边线 C.中心线 D.轴线 e.净长线

18. 某工程采用机械化施工大型土方工程10000m³，挖土深1.5米，人工施工占10%，人工挖土方定额单价7.13元/m³，其人工挖土方的定额直接费是(C)元。A.7130 B.8556 C.14260 D.10695

19. 泥浆运输工程量按(A)计算A.钻孔实体积以立方米 B.产生的泥浆量以立方米 C.运输距离以米

20. 某一预制钢筋砼桩截面300×300米，长8.3米，含0.3米桩尖，则其制作工程量为(C)。A.0.72m³ B.0.729m³ C.0.747m³ D.0.734m³

21. 某建筑物外墙高度为52米，施工中采用竹制脚手架，施工单位在结算中却套用钢管脚手架定额，建设单位不同意，双方激烈争论。你认为应套(B)脚手架A.竹制 B.钢管

C.取竹制和钢管脚手架的平均值 D.由建设单位说了算

22. 某建筑物室外地坪以下一层，室外地坪以上八层，地下室建筑面积为 1000m^2 ，地上建筑面积为 8000m^2 ，其应套用的高层建筑增加费定额基价为 $2549.44\text{元}/100\text{m}^2$ ，则高层建筑增加费为(C)元
A.216702.4 B.229449.6 C.203955.2 D.以上答案都不对

23. 砖基础与钢筋混凝土柱基相连接时，砖基础算至(B)
A.柱基础边 B.柱边 C.柱子中心线 D.以上答案都不对

24. 下列有关平板的论述，正确的是(B)
A.平板是指肋形楼板以外的板 B.平板是指无柱、无梁，四周直接搁置在墙上的板
C.平板是指不带梁，直接用柱支承的楼板 D.平板是指很平的板，无质量问题的板

25. 各种现浇屋面板与挑出的钢筋混凝土挑檐天沟相连时，以外墙的(D)为界，外为挑檐天沟，内为现浇屋面板
A.中心线 B.轴线 C.内边线 D.外边线

26. 计算钢筋工程量时,设计未按规定搭接长度的,其搭接钢筋用量(B)。
A.按实调增 B.已包括在钢筋的损耗搭接率之内，不得计算
C.按施工规范计算 D.与甲方协商解决

27. 各类门窗制作、安装工程量均按(A)计算。
A.门窗洞口面积 B.门窗框外围面积
C.门窗框中线面积 D.门窗扇面积

28. 楼地面工程块料面层按(A)计算工程量
A.实铺面积 B.建筑面积 C.墙内边线围成的面积
D.主墙间的净面积

29. 某卷材屋面，女儿墙内侧周长为 140m ，围成的面积为 1000m^2 ，则卷材屋面工程量为(C) m^2
A.1000 B.1140 C.1035 D.1070

e.给的条件不够，不能计算

30. 铝合金窗定额编制是以成品安装编制的，由供应地至现场的运输费按(C)计算
A.实际发生 B.按铝合金窗运输项目计算
C.按木门窗运输项目计算 D.钢门窗运输项目计算

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com