

二级建造师工程管理与实务市政试卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/182/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_182710.htm

一、单项选择题（

每题1分，共40分）1、填方路基应事先找平，当地面坡度陡于（）时，需修成台阶形式。A.1：10B.1：5C.1：7D.1：82、

城市主干路、快速路的上、中面层沥青混合料需要通过（）

试验来检验抗车辙能力，指标是动稳定度。A.马歇尔B.高温

车辙C.抗压强度D.弯拉3、用网喷混凝土加固基坑壁施工时，

应优先选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥，也可选用矿渣或火山

灰硅酸盐水泥，水泥强度等级不应低于（

）MPa.A.42.5B.27.5C.32.5D.35.54、沉入混凝土桩时，要求混

凝土达到100%设计强度并具有（）龄期

。A.14dB.21dC.28dD.36d5、吊装或移运装配式钢筋混凝土或

预应力混凝土构件时，当吊绳与构件的交角小于（）时，可

不设吊架或扁担。A.30度B.40度C.50度D.60度6、喷锚暗挖法

施工中监控量测的初始读数，应在开挖循环施工的24小时内

，并在下一循环开始前取得，测点距开挖面不得大于（）

。A.1.5mB.3mC.2mD.5mm7、采用顶管法施工中的手工掘进时

，工具管进入土层过程中，要求每顶进（）测量不少于一次

，纠偏时增加测量次数。A.0.5mB.0.3mC.1.0mD.1.5m8、热力

管道穿过楼板处应安装套管。套管应高出地面（）mm

。A.20B.30C.40D.509、对接热力管道管口时，应检查管道平

直度，在距接口中心200mm处测量，允许偏差（

）mm.A.1B.2C.3D.410、用新奥法原理施工隧道的常用方法大

致分为（）三大类及若干变化方案。A.矿山法、盾构法、暗

挖法B.明开法、钻爆法、定向钻进法C.全断面法、台阶法、分部开挖法D.盖挖法、导洞法、蘑菇法 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com