

全国监理工程师执业资格考试临考密押试卷建设工程质量、投资、进度控制B卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/182/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD_E7_9B_91_E7_c59_182560.htm 一、单项选择题(

共80题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)1.

在工程建设的（ ）阶段，根据建设项目总体需求，形成相关文件，使得工程质量目标和水平具体化。A.施工B.设计C.项目决策D.可行性研究2.

在工程项目质量控制中，建设监理质量控制的特点是（ ）控制。A.内部的、自身的B.内部的、纵向的C.外部的、横向的D.外部的、纵向的3.监理工程师在进行

工程项目质量控制中，应贯彻（ ）的职业道德规范。A.科学、公正、守法B.科学、公正、遵纪C.科学、客观、公正D.科学、秉公、守法6.下列参建单位中不参加设计交底会议的单位为（ ）。

A.设计单位B.施工单位C.勘察单位D.建设单位7.X

控制图的上、下控制界限UCL和LCL值，理论上应为（ ）。

A. $UCL = \bar{X} + 3\sigma$ $LCL = \bar{X} - 3\sigma$ B. $UCL = T_{max}$ $LCL = X_{min}$ C. $UCL = \bar{X} + 3\sigma$ $LCL = \bar{X} - 3\sigma$ D. $UCL = \bar{X} + 3\sigma$ $LCL = \bar{X} - 3\sigma$ 8.PDCA循环中“检查”

首选是检查（ ）A.实际施工结果是否达到预定的要求B.施工方案的编制C.有没有严格按照预定的施工方案认真执行D.偏离目标值是否进行纠偏及改正9.砌筑、钢筋作业劳务分包企业的资质（ ）。

A.不分级B.分为一、二、三级C.分为一、二级D.分为一、二、临时级10.监理工程师为了保证施工现场作业机械设备的

技术性能及工作状态，应做好（ ）工作。A.现场控制B.进场控制C.及时维修D.施工组织11.施工承包单位提出的技术修改问题一般由（ ）组织承包单位和现场设计代表

参加，经各方同意后签字并形成纪要，做为工程变更单附件，经总监理工程师批准后实施。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.项目技术负责人

12. 在材料的质量控制中，对于进口的材料设备应（ ）。A. 免检B.少量检验C.抽检D.全检

13. 承包单位经过整改具备恢复施工条件时，应报送复工申请，经（ ）现场复查认为符合继续施工的条件，总监理工程师签署复工报审表。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.总监理工程师代表

14. 对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由（ ）共同签署。A.建设单位、设计单位、施工单位、监理单位B.总监理工程师、监理单位技术负责人C.项目经理、总监理工程师D.建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师

15. 平行检验是（ ）利用一定的检查或检测手段在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。A.总监理工程师B.监理工程师C.建设单位代表D.监理人员

16. 项目监理机构在实施由总包单位或建筑安装单位采购主要或关键设备的监造时，将设备制造厂作为工程项目（ ）实施管理。A.指定分包商B.总包单位的分包单位C.承包单位D.安装单位的联合体

17. 对于关键工序部位或隐蔽工程的质量检验，应采用（ ）。A. 抽样检验B.全数检验C.随机检验D.系统检验

18. 监理工程师在设备试运行过程的质量控制主要是（ ）。A.编制试运行方案B.组织设备试运行C.批准试运行申请D.监督安装单位按规定步骤进行

19. 单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（ ）确认。A.总监理工程师B.建设单位代表C.设计单位

代表D.各单位验收人员共同20.检验批的合格质量主要取决于对（ ）的检验结果。A.主控项目B.一般项目C.主控项目和一般项目D.隐蔽工程 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com