

07建设工程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(六)(参考答案及详解) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/182/2021_2022_07_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_c59_182566.htm

07建设工程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(六)07建设工程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(六) (参考答案及详解) 一、单项选择题(共50题，每题j分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1

. D 解题要点：工程施工是指按照设计图纸和相关文件的要求，在建设场地上将设计意图付诸实施的各项活动，它直接关系到工程的安全可靠、使用功能的保证，以及外表观感能否体现建筑设计的艺术水平，所以一定程度上它是形成实体质量的决定性环节 2 . B 解题要点：建设单位在工程开工前，负责办理有关施工图设计文件审查、工程施工许可证和工程质量监督手续等。 3 . A 解题要点：C、D选项均为对勘察单位资质考核要点内容；选项B为勘察阶段监理工程师主要监理工作方法的内容。 4 . B 解题要点：选项A是错误说法，设计阶段包含对设计变更的控制工作，不光在施工阶段出现；选项B说法正确，因为无论是设计单位、承包单位等都有可能提出设计变更，但不论谁提出都必须征得建设单位同意，并且办理书面变更手续；C说法错误，只是涉及审查机构审查范围的要报请原施工图审查机构审批；D选项说法错误，引起设计变更的原因中包括：建设单位要求、现场施工条件变化或国家政策法规的改变等原因而引起设计变更。 5 . A 解题要点：施工图纸的审核主要由项目总监理工程师负责组织各专业监理工程师进行，必要时，应组织专家会审或邀请有关专家参加。 6 . B 解题要点：这是因为施工阶段是使业主及工程

设计意图最终实现并形成工程实物的阶段也是最终形成工程实物质量的系统过程。

7．B 解题要点：凡是没有产品出厂合格证明及检验不合格的材料，不得进场。已堆放在施工现场的，可暂时存放，但应做出标识、记录、指定专人看管，限期清除。B包含A、B、C，应选B。

8．A 解题要点：巡视是指监理人员对正在施工的部位或工序进行的定期或不定期的监督活动；见证是指由监理工程师现场监督承包单位某工序全过程完成情况的活动；平行检查是利用一定的检查或检测手段进行检查或检测活动。

9．A 解题要点：A在施工以前就由监理单位审核过了。在施工阶段，监理工程师需审核进入施工现场的分包单位的资质证明文件。

10．A 解题要点：施工准备的质量控制包括8项内容。本题内容属于8项内容中的第一项内容。

11．A 解题要点：B、C、D均是正确的说法，只有A选项的见证取样试验费用应由承包单位支付。

12．B 解题要点：作业活动结束后，应先由承包单位自检，自检合格向监理工程师提交《报验申请表》。单位工程承包商应在自检合格的基础上提交《工程竣工报验单》。

13．B 解题要点：工地交货的机械设备，一般由制造厂在工地进行组装、调试和生产性试验，自检合格后才提请订货单位复验，待试验合格后，才能签署验收。

14．A 解题要点：建筑工程施工质量验收层次的划分由小到大是：检验批、分项工程、分部工程和单位工程，验收顺序也是由小到大的顺序。

15．C 解题要点：工程施工质量不符合要求时的处理中有一项是经返工重做或更换器具、设备检验批，应重新验收。

16．B 解题要点：正式验收应由建设单位(项目)负责人组织，预验收由总监理工程师组织。

17．C 解题要点：检验批质量验收记录中，施

工单位检查评定结果应由项目专业质量检查员填写；监理单位验收结论由专业监理工程师填写。 18 . C 解题要点：在制定检验批的抽样方案时，一般项目两类风险的控制范围是 α 不宜超过5%， β 不宜超过10%；而主控项目 α 和 β 均不宜超过5%。 19 . C 解题要点：单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定的时间内将工程竣工验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。 20 . A 解题要点：根据有关文件规定，凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于5000元的称为质量问题；直接经济损失在5000(含5000元)以上的称为工程质量事故。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com