

07建设工程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(六) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/182/2021_2022_07_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_c59_182568.htm 07建设工程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(六) (参考答案及详解) 07建设工程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(六) 一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1

．在一定程度上，()是形成实体质量的决定性环节。 A．项目可行性研究 B．项目决策 C．工程设计 D．工程施工 2．建设工程开工前，()办理工程质量监督手续。 A．施工单位负责 B．建设单位负责 C．监理单位负责 D．监理单位协助建设单位 3．在选择勘察单位时，监理工程师除重点对其资质进行控制外，还要检查勘察单位的()，考察勘察单位的专业技术骨干素质、业绩及服务意识。 A．技术管理制度和质量管理体系 B．勘察实施方案 C．资金情况 D．建设业绩 4．下列关于设计变更的说法中，表达正确的是()。 A．设计变更主要在施工阶段出现，与设计阶段的质量控制工作无关 B．任何设计变更均必须得到建设单位同意并办理书面变更手续 C．任何设计变更均须报请原施工图审查机构审批 D．国家有关政策法规的变化不会引起设计变更 5．施工图纸的审核是指监理工程师对施工图的审核，审核主要由()进行。 A．项目总监理工程师组织各专业监理工程师 B．各专业监理工程师分别 C．专业监理工程师组织各专业的监理员 D．监理单位技术负责人组织项目总监理工程师 6．形成最终工程实体质量是一个系统的过程，所以施工阶段的质量控制，是一个由对投入原材料的质量控制开始，直到()为止的全过程

统控制过程。 A . 工程竣工 B . 完成工程质量 C . 工程联动试车 D . 工程项目交接

7 . 在工程施工中，承包商采购了一批水泥已堆放在施工现场，监理工程师对该批水泥检查时发现质量不符合要求，监理工程师则要求对该批水泥()。 A . 不准进入施工现场，立即清除 B . 可暂时存放，但应做出标识、记录，指定专人看管，限期清除 C . 可暂时存放，限制清除 D . 可暂时存放，指定专人看管，限制清除

8 . 在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称之为()。 A . 旁站 B . 巡视 C . 平行检查 D . 见证

9 . 在下列内容中，()不属于施工阶段监理工程师审核的技术文件、报告或报表。 A . 总包单位的技术资质证明文件 B . 承包单位提供的施工方案 C . 承包单位提供的有关材料、半成品的质量检验报告 D . 有关工程质量事故处理报告

10 . 工程定位及标高基准控制，属于()的质量控制。 A . 施工准备 B . 施工技术 C . 施工过程 D . 施工工艺

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com