

2006年度浙江省建设工程造价员资格考试建筑工程计价模拟试卷(A卷) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/185/2021\\_2022\\_2006\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_BA\\_A6\\_c56\\_185928.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/185/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E5_BA_A6_c56_185928.htm)

一、单选题：（每小题1分，共20分。选对得分，不选、选错均不得分）

1、《浙江省建筑工程预算定额》（2003版）是本省建筑工程计价活动的（ ）依据

A、控制性 B、强制性 C、参考性 D、基础性

2、《浙江省建筑工程预算定额》是（ ）的基础。

A、编制设计概算 B、现场垂直运输 C、操作面上的水平运输 D、从现场加工点至操作点的水平运输

3、定额中垂直运输分部工程的人工单价是按（ ）考虑的

A、Ⅰ类 B、Ⅱ类 C、Ⅲ类 D、Ⅳ类 ~ 平均

4、人工开挖房屋工程基础湿土（深度3.2m，基底有桩基），该土方基价换算系数为（ ）。

A、1.08 B、1.2508 C、1.18 D、1.1448

5、某工程采用 426扩大桩，桩长18m（未包括设计要求加灌0.6m），复打一次，其工程量为（）立方米/根。

A、4.90 B、4.88 C、2.25 D、2.24

6、基础与墙身采用不同材料砌筑时，以下对基础与上部结构的划分叙述正确的是（ ）

A、以设计室内地坪为界 B、以室外地坪为界 C、以不同材料为界 D、以上三个均有误

7、以下关于墙体的计算厚度有误的是（）。

A、标准砖2砖墙厚为490mm B、粘土多孔砖2砖墙厚为490mm C、标准砖1/2砖墙厚为115mm D、粘土多孔砖1/2砖墙厚为120mm

8、以下有关定额使用叙述有误的是（ ）。

A、有梁式基础模板适用于有上、下凸梁的基础 B、地圈梁套用基础梁定额 C、地下构件的砖模套用砖基础砌筑相应定额 D、单独现浇过梁的模板套用矩形梁模板定额

9、预应力屋面板的长×宽=1.5m×6m，每块板的体积是0.45m<sup>3</sup>，其场外运输套用（ ）运输定额。 A

、 类构件B、 类构件C、 类构件D、 类构件12、 框架梁配筋按平法标注，其中箍筋标注为： $10@100/150(2)$ ，其含义正确的为（ ）。A、 10箍筋按间距100~150布置B、 10双肢箍按两端2只100，其余150间距布置C、 10箍筋按100和150间隔布置D、 10双肢箍按加密区100、非加密区150间距布置13、 定额钢支撑含量乘系数1.5，人工乘系数1.2的是指（ ）时的现浇钢砼斜板。A、 坡度  $10^\circ$  B、  $10^\circ <$  坡度  $30^\circ$  C、  $30^\circ$  坡度  $60^\circ$  D、 坡度  $60^\circ$  14、 某C20钢砼现拌现浇悬挑（1.5m）梁板式雨篷 $6m^2$ ，梁板体积合计 $0.66m^3$ ，梁上翻沿高45cm，体积 $0.45m^3$ ，该雨篷及翻沿砼浇捣基价合计为（ ）。A、 251元B、 271元C、 260元D、 267元15、 木屋架铁拉杆最少为（ ）根时，套用铁拉杆木屋架定额。A、 2B、 3C、 4D、 516、 设计未规定瓦屋面挑出墙外尺寸时，水泥彩瓦按水平尺寸加（ ）计算。A、 50mmB、 60mmC、 70mmD、 80mm17、 下列项目（ ）定额中已包括踢脚线，发生时不再另行计算。A、 楼梯水泥砂浆整体面层B、 楼梯块料面层C、 楼地面水泥砂浆整体面层D、 楼地面随捣随抹面层18、 砼栏板水泥砂浆抹灰应按（ ）。A、 延长米计算套用栏板抹灰定额B、 平方米计算套用零星抹灰定额C、 平方米计算套用腰线抹灰定额D、 平方米计算套用砼墙抹灰定额19、 以下应另列项目计算的是（ ）。A、 花岗岩楼梯面饰面时楼梯板底的抹灰B、 墙面镶贴面砖的基层砂浆抹灰C、 檐沟内的细石砼找坡D、 水磨石楼地面的酸洗打蜡20、 木开窗设计要求采用5mm厚玻璃，定额单价换算时（ ）。A、 玻璃单价换算，其余不变B、 玻璃单价换算，每 $m^2$ 玻璃增加人工0.073工日C、 增加安装人工，其余不变D、 玻璃单价换算，每 $m^2$ 木窗增加

人工0.073 工日 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)