

07年监理工程师工程建设进度控制试题精选 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/205/2021_2022_07_E5_B9_B4_E7_9B_91_E7_90_c59_205963.htm 一、单选题

1.在工程网络计划中，如果某项工作的最迟开始时间和最迟完成时间分别为7天和9天，则说明该工作实际上最迟应从开工后（ ）。A.第7天上班时刻开始，第9天下班时刻完成B.第7天上班时刻开始，第10天下班时刻完成C.第8天上班时刻开始，第9天下班时刻完成D.第8天上班时刻开始，第10天下班时刻完成「正确答案」C

2.单代号网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于（ ）。A.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差B.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差C.其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最早开始时间之差D.其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最早完成时间之差「正确答案」B

3.当计划工期等于计算工期时，以下关于关键工作的说法不正确的是。A.时标网络计划中没有波形线B.总时差最小C.最迟完成时间等于最早完成时间D.完成节点为关键节点且自由时差等于0「正确答案」A

4.监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（ ）。A.静态控制B.动态控制C.主动控制D.被动控制「正确答案」B

5.在工程设计者如期编制完初步设计阶段、技术设计阶段、施工图设计阶段等各阶段计划工作后，若在比较定期计划进度与实际进度时发现存在偏差，作为监理工程师应该（ ）。A.分析原因，采取进度加快措施；纠偏行动，落实进度加快措施B.不予追究，直接进度报告C.立即断定进度计划出现问题D.直接转入技术设计阶段，施工图设计阶段，编制采购计

划和招标计划，并控制执行「正确答案」A6.监理单位受业主的委托进行建设工程设计阶段的监理时，控制设计进度的工作内容有（ ）。（2005年）A.编制设计工作年度计划 B.核查分析设计图纸进度表 C.编制各专业设计出图计划 D.建立工程设计技术经济定额「正确答案」B7.监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有（ ）。（2004年）A.编制阶段性设计进度计划 B.定期检查设计工作实际进展情况 C.协调设计各专业之间的配合关系 D.建立健全设计技术经济定额「正确答案」B8.建筑工程管理（CM）方法的特点是（ ）。A.使设计与施工能够充分地搭接，实现分期分批交付使用 B.待施工图设计全部完成后，再分阶段施工，分期分批交付使用 C.分阶段进行施工图设计，待工程全部竣工后一并交付使用 D.使设计与施工能够充分地搭接，待工程全部竣工后一并交付使用「正确答案」A9.工程建设设计阶段进度控制的最终目标就是按质、按量、按时间要求提供（ ）文件。A.初步设计 B.技术设计 C.施工图设计 D.建筑设计「正确答案」C10.某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3天、4天、3天、3天和2天、5天、4天、3天，则流水步距和流水施工工期分别为（ ）天。（2004年）A.3和16 B.3和17 C.5和18 D.5和19「正确答案」D11.建设工程组织非节奏流水施工时，其特点之一是（ ）。（2004年）A.各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间 B.同一施工过程的流水节拍不全相等，从而使专业工作队有时无法连续作业 C.相邻施工过程的流水步距不全相等，从而使专业工作队数大于施工过程数 D.虽然在施工段上没有空闲时间，但有的专业工作队有

时无法连续作业「正确答案」A12.建设工程组织非节奏流水施工时，其特点之一是（ ）。（2003年）A.各专业队能够在施工段上连续作业，但施工段之间可能有空闲时间B.相邻施工过程的流水步距等于前一施工过程中第一个施工段的流水节拍C.各专业队能够在施工段上连续作业，施工段之间不可能有空闲时间D.相邻施工过程的流水步距等于后一施工过程中最后一个施工段的流水节拍「正确答案」A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com