

二级建造师考试强化习题精解集房建样题 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/223/2021_2022__E4_BA_8C_](https://www.100test.com/kao_ti2020/223/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_223825.htm)

[E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_223825.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/223/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_223825.htm) 一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. 表达构件在外力作用下，抵抗变形的能力是（ ）。A. 强度B. 刚度C. 挠度D. 稳定性
2. 在梁的变形中，影响位移的最主要的因素是（ ）。A. 梁的弹性模量B. 梁的截面C. 梁的跨度D. 梁的延展性
3. 砌体结构静力计算中，不属于墙体作为受压构件验算的为（ ）。A. 稳定性验算B. 墙体极限状态承载力计算C. 抗震验算D. 局部受压承载力验算
4. 砖的强度等级用符号（ ）表示。A. UB. MC. μ D. MU
5. 改善混凝土拌和物流变性能的外加剂是（ ）。A. 缓凝剂B. 早强剂C. 减水剂D. 加气剂
6. 对于混凝土的强度等级，规范共分（ ）个等级。A. 10B. 14C. 8D. 12
7. 钙质生石灰中的MgO含量（ ）。A. $>5\%$ B. 10%
8. 经纬仪的主要功能是（ ）。A. 测量水平角B. 测量竖直角C. 测量两点的水平距离D. 测量两点高差
9. 土方工程的施工工艺不包括（ ）。A. 勘测B. 开挖C. 运输D. 填筑
10. 选用水泥的主要技术指标是（ ）。A. 细度B. 凝结时间C. 强度D. 体积安定性
11. 基本烈度大体为在设计基准期内超越概率为（ ）的地震烈度。A. 50% B. 10% C. 5% D. 20%
12. 正铲挖土机的挖土特点是（ ）。A. 后退向下，强制切土B. 后退向下，自重切土C. 前进向上，强制切土D. 直上直下，自重切土
13. 下列关于钢筋代换原则的说法中不正确的是（ ）。A. 钢筋代换原则有等强度代换和等面积代换 B. 构件按最小配筋率配筋

时，应按等强度原则进行代换C. 构件配筋受强度控制时，按等强度原则进行代换D. 相同种类和级别的钢筋代换时，按等面积原则进行代换

14. 大体积混凝土施工中，下列错误的是（ ）。A. 浇筑方案：全面分层、分段分层、斜面分层B. 在下层混凝土凝固后再浇筑上层混凝土C. 养护方法分为保温法和保湿法两种D. 混凝土浇筑完毕后，应在12h内覆盖并开始洒水养护

15. 钢结构构件的防腐施涂方法一般有刷涂法和喷涂法，其中刷涂法适用于（ ）的涂料。A. 油性基料 B. 酸性基料C. 中性基料D. 碱性基料

16. 在地下工程防水混凝土施工中，关于施工缝的说法不正确的是（ ）。A. 防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝B. 顶板、底板不宜留施工缝C. 先拱后墙的施工缝可留在起拱线处，但必须加强防水措施D. 地下水和裂隙水较多的地段可留垂直施工缝

17. 不属于项目经理权限的是（ ）。A. 组建项目经理部和用人B. 协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖C. 主持项目经理部工作和组织制定管理制度D. 参与投标和签订施工合同权

18. 在梁、板、柱等结构的接缝和施工缝处产生烂根的原因之一是（ ）。A. 混凝土强度偏低B. 养护时间不足C. 配筋不足D. 接缝处模板拼缝不严，漏浆

19. 下列不属于材料质量控制要点的是（ ）。A. 熟悉材料生产流程，掌握材料生产要点B. 合理组织材料供应，确保施工正常进行C. 合理组织材料使用，减少材料损失D. 加强材料检查验收，严把材料质量关

20. 工程质量问题的处理程序的正确顺序是（ ）。①事故处理②确定是否需要处理，若需处理，施工单位确定处理方案③进行事故调查，了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施④检查事故处理结果是否达到要求⑤分析调查结果，找

出事故的主要原因⑥事故处理结论⑦提交处理方案A. ①②③④⑤⑥⑦B. ③②⑤⑦①④⑥C. ②③⑤⑦①④⑥D. ③⑤②①④⑥⑦ 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com