

士建造价工程师考试试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/223/2021_2022__E5_9C_9F_E5_BB_BA_E9_80_A0_E4_c56_223253.htm 一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分）

1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。A、建安工程费用和设备购置费等B、设备工器具购置费C、土地使用费及勘察设计费D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等

2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（C）。A、施工机械修理费B、材料采购和保管费C、材料二次搬运费D、生产工人基本工资

3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。A、单位工程B、分部分项工程C、扩大分部分项工程D、单项工程

4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（D）。A、企业管理费B、财务费用C、其它费用D、现场管理费

5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。A、单价法B、实物法C、概算法D、指标法

6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。

7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组组合键（B）A、Alt PB、Alt 1C、Alt 2D、ShiFt 0

8．水泥砂浆体积

配合比是指水泥与(C)体积比。A.天然砂B.天然净砂C.净干砂D.饱和干砂9.材料预算价格是指材料(D)费用A.采购B.成本C.预算D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10.一般土建工程费用定额中的费率是由(D)而定的A.施工单位资质B.工程造价的大小C.上级主管部门D.工程类别11.定额内说明该项目另行计算者,应进行如下处理(C)A.可换算入定额内B.建立补充定额C.由甲乙双方商定在独立费中处理12.一般住宅层高3米,某住宅只一层,但高达9米,其建筑面积应按(A)层计算A.1,B.1.5,C.3,D.视不同情况而定13.人工挖地槽、地坑定额深度为(E)米,超过时可另作补充定额A.2,B.3,C.4,D.5,E.614.机械挖土方工程量,按机械挖土方(C)%,人工挖土方(D)%计算A.80B.20C.90D.1015.砖基础施工所需工作面宽度为每边(B)mmA.150B.200C.250D.30016.人工挖土方,当挖土深度超过(B)米时,需增加工日A.1.2B.1.5C.2D.以上答案都不对17.挖沟槽长度,外墙按图示(C)长计算,内墙按图示基础底面之间(E)长度计算A.实际B.外边线C.中心线D.轴线E.净长线18.某工程采用机械化施工大型土方工程10000m³,挖土深1.5米,人工施工占10%,人工挖土方定额单价7.13元/m³,其人工挖土方的定额直接费是(C)元。A.7130B.8556C.14260D.1069519.泥浆运输工程量按(A)计算A.钻孔实体积以立方米B.产生的泥浆量以立方米C.运输距离以米20.某一预制钢筋砼桩截面300×300米,长8.3米,含0.3米桩尖,则其制作工程量为(C)。A.0.72m³B.0.729m³C.0.747m³D.0.734m³21.某建筑物外墙高度为52米,施工中采用竹制脚手架,施工单位在结算中却套用钢管脚手架定额,建设单位不同意,双方激烈争论。你认

为应套(B)脚手架A.竹制B.钢管C.取竹制和钢管脚手架的平均值D.由建设单位说了算22.某建筑物室外地坪以下一层,室外地坪以上八层,地下室建筑面积为1000m²,地上建筑面积为8000m²,其应套用的高层建筑增加费定额基价为2549.44元/100m²,则高层建筑增加费为(C)

元A.216702.4B.229449.6C.203955.2D.以上答案都不对23.砖基础与钢筋混凝土柱基相连接时,砖基础算至(B)A.柱基础边B.柱边C.柱子中心线D.以上答案都不对24.下列有关平板的论述,正确的是(B)A.平板是指肋形楼板以外的板B.平板是指无柱、无梁,四周直接搁置在墙上的板C.平板是指不带梁,直接用柱支承的楼板D.平板是指很平的板,无质量问题的板25.

各种现浇屋面板与挑出的钢筋混凝土挑檐天沟相连时,以外墙的(D)为界,外为挑檐天沟,内为现浇屋面板A.中心线B.轴线C.内边线D.外边线26.计算钢筋工程量时,设计未规定搭接长度的,其搭接钢筋用量(B)。A.按实调增B.已包括在钢筋的损耗搭接率之内,不得计算C.按施工规范计算D.与甲方协商解决27.各类门窗制作、安装工程量均按(A)计算。A.门窗洞口面积B.门窗框外围面积C.门窗框中线面积D.门窗扇面积28.

楼地面工程块料面层按(A)计算工程量A.实铺面积B.建筑面积C.墙内边线围成的面积D.主墙间的净面积29.某卷材屋面,女儿墙内侧周长为140m,围成的面积为1000m²,则卷材屋面工程量为(C)m²A.1000B.1140C.1035D.1070E.给的条件不够,不能计算30.铝合金窗定额编制是以成品安装编制的,由供应地至现场的运输费按(C)计算A.实际发生B.按铝合金窗运输项目计算C.按木门窗运输项目计算D.钢门窗运输项目计算

100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问

