

建筑施工单选题及答案注释 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/223/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_AD\\_91\\_E6\\_96\\_BD\\_E5\\_c62\\_223957.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/223/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E6_96_BD_E5_c62_223957.htm) 1. 建筑施工中最主要的前三种伤亡事故类型为（ ）。A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 溺水、火灾和中毒 C. 车辆伤害、触电和坍塌 D. 触电、坍塌和爆炸

2. 不同的作业环境要求佩带安全帽的颜色也不同，在爆炸性作业场所工作宜戴（ ）的安全帽。A. 红色 B. 黄色 C. 白色 D. 灰色

3. 不需要佩带安全带的作业是（ ）。A. 高处作业 B. 悬挂作业 C. 基坑挖掘作业 D. 洞口临边作业

4. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（ ）的性能。A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性 D. 耐腐蚀

5. 在建筑物内进行作业时，不属于高处作业的高度是（ ）。A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

6. 下列（ ）作业不宜使用小沿安全帽。A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道作业 D. 窨井作业

7. 施工现场必须设置消防车道，其宽度不得小于（ ）m。A. 5 B. 4 C. 3.5 D. 3

8. 安全带的正确挂扣应该是（ ）。A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用 D. 低挂低用

9. 砖木结构是（ ）。A. 一级耐火等级建筑 B. 二级耐火等级建筑 C. 三级耐火等级建筑 D. 无耐火等级建筑

10. 施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处，可以不设置（ ）。A. 防护栏杆 B. 安全标志 C. 夜间红灯示警 D. 监视器摄像头

11. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（ ）m。A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

12. 耐火极限用（ ）表示，耐火极限时间越长，表示建筑构件耐火性能越强。A. 小时 B. 天 C. 分钟 D. 秒

13. 井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边

必须设（ ），地面通道上部应装设（ ），双笼井架通道中间应设（ ）。A．防护栏杆、安全防护棚、分隔封闭 B．分隔封闭、安全防护棚、防护栏杆 C．安全防护棚、分隔封闭、防护栏杆 D．防护栏杆、安全通道、安全防护棚

14．脚手架必须按楼层与结构拉接牢固，拉接点垂直距离和水平距离分别不超过（ ）m和（ ）m。A．2，4 B．3，5 C．4，6 D．5，7

23．甲级防火门是指耐火极限不低于（ ）h的防火门。A．0.6 B．0.9 C．1 D．1.2

24．高层建筑的消防用水量应按（ ）计算。A．室内消防用水量 B．室外消防用水量 C．室内、外消防用水量之和 D．室内、外消防用水量之和的1.2倍

25．高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等，其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离，不宜超过（ ）m；其他房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过（ ）m。A．20，10 B．20，15 C．30，10 D．30，15

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)