

造价工程师建筑、装饰工程工程量计算及面积汇总 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/224/2021\\_2022\\_\\_E9\\_80\\_A0\\_E4\\_BB\\_B7\\_E5\\_B8\\_88\\_E5\\_c56\\_224924.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/224/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B8_88_E5_c56_224924.htm) 第一部分 装饰装修工程

工程量计算汇总一、按计算：1、楼地面工程：整体面层、块料面层、橡塑面层（竹木、地毯等）、踢脚线、楼梯（台阶）装饰（以楼梯或台阶水平投影面积计算）、零星装饰项目2、墙柱抹灰、块材，隔断、幕墙3、天棚抹灰、吊顶（水平投影），灯带（按设计图示尺寸框外围面积计算）4、门窗套（展开）、玻璃、百叶面积5、油漆：木材面、木地板及烫蜡面、抹灰面、刷喷涂料、空花格、栏杆涂料、裱糊。二、按m计算：1、楼地面：扶手、栏杆、栏板装饰2、门窗：窗帘盒、窗帘轨窗台板3、油漆、涂料、裱糊：木扶手及其他板线条油漆、抹灰线条油漆、线条刷涂料三、按质量计算：1、墙柱面工程：干挂石材钢骨架2、油漆：金属面油漆四、按数量计算：1、天棚：送风口、回风口2、门窗：木门、金属门、金属卷帘门、木窗、金属窗及其他门窗3、门窗油漆第二部分 建筑工程工程量计算汇总五、按m计算：1、现浇砼：电缆沟、地沟扶手、压顶2、厂库房、特种门、要结构工程：其他木构件以体积或长度计算3、屋面及防水工程：屋面排水管，变形缝4、砌筑工程：小便槽、地垄墙，砖地沟、明沟。六、按计算：1、砌筑工程：砖砌台阶，砖散水、地坪2、现浇砼：楼梯，散水、坡道，台阶3、厂库房、特种门、要结构工程：木楼梯4、金属结构：压型钢板楼板、墙板、金属网5、屋面及防水工程：瓦屋面、型材屋面，膜结构，屋面卷材、涂膜、刚性防水，屋面天沟、檐

沟，墙地面卷材防水6、防腐、隔热、保温：面层。7、土石方工程：平整场地5、桩与地基处理：锚杆支护、土钉支护（支护面积）[1][2] 下一页 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)