

一级建造师工程实务综合测试题(一) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/235/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_235713.htm 一、单项选择题(

共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1

．在机械设备中，轴、键、联轴节、()是最常见的传动件，用于支持、固定旋转零件和传递扭矩。A．链条B．齿轮C．

轴承D．离合器2．轴承的功用是为支承轴及轴上零件，并保持轴的旋转精度，减少轴与支承的摩擦和磨损。轴承分为()

和滚动轴承两大类。A．滑动轴承B．推力轴承C．向心轴

承D．止推轴承3．直流电源G的电动势E、端电压UAB、对负载R提供的电流，等的()不随时间变化而变化。A．方向B．

大小C．方向和大小D．频率4．变压器的冷却方式有()。A．

强迫水循环导向B．强迫空气循环C．油自然循环D．油自然循环导向5．增强传热的主要途径是()。A．扩展传热面B．在

保温材料的表面或内部添加憎水剂C．改变表面的辐射特性D．将热设备的外壳制真空夹层6．在起重工程中，以不均衡载荷系数计入其影响。一般取不均衡载荷系数K。为()。A．1

．0～1．05B．1．1～1．2C．1．25～1．3D．1．4～1．57．设备与基础的连接方法主要是采用地脚螺栓连接并通过()将设备找正找平，然后灌浆将设备固定在设备基础上。A．

平垫铁B．斜垫铁C．调整垫铁D．开口垫铁8．因为控制方便和快速，使其他能转换成机械能采用的主要手段是用电力拖动机械设备，由于机械设备功能的需要，对拖动用电动机

拖动、()、直流电动机拖动等方式。A．可变速的交流电动机

拖动B．匀速的交流电动机拖动C．可变速的直流电动机拖动D．匀速的直流电动机拖动9．通风与空调系统联动调试中，风系统应逐步调节系统的排风量，新风量及房间送回风量，最终使系统风量、各房间送风量、()达到设计值，并处于正常偏差范围内。A．房间温度B．房间压差C．房间湿度D．房间洁净度10．管道工程输送介质的压力范围很广，从真空负压到数百兆帕。工业管道以设计压力为主要参数进行分级，可分成()、低压管道、中压管道、高压管道。A．真空管道B．常压管道C．超低压管道D．负压管道11．智能化系统的验收采用分阶段多层次验收方式：分项分部验收、交工验收、()。A．交付验收B．单位工程验收C．空负荷验收D．负荷验收12．控制噪声应从声源—()—接收者三方面来考虑。A．降低噪声B．传递途径B．改进动力部分的静平衡与动平衡D．佩带个人防护用具13．编制设备监造大纲，制订监造计划，包括包装、储运、()等。A．质量监督和质量保证体系B．发运技术要点C．出厂试验验收D．制造车间的验证14．机电安装工程技术交底的重点有设备构件的吊装；焊接工艺与操作要点；调试与试运行；大型设备基础埋件、构件的安装；()；管道的清洗、试验及试压等。A．隐蔽工程的施工要点B．技术交底的责任C．施工任务的交底D．技术交底的记录15．机电安装工程施工作业中常用的特种作业人员有()和特殊工种作业人员两大类。A．特种设备作业人员B．特殊工艺作业人员C．特殊防护作业人员D．起重工16．竣工验收一般分两个步骤进行：一是()，二是正式验收，即由建设单位组织监理单位、施工单位、设计单位共同验收。A．由监理验收B．由施工单位先行自验C．由设计单位验收D．由施

工单位提出验收申请17．工程回访的方式有()。A．季节性回访B．由施工单位组织座谈会或意见听取会C．保修期满后的回访D．由监理单位组织座谈会或意见听取会18．深化设计完成后，施工总承包方要按施工总承包合同约定，将其送()审批。只有经审查批准确认的深化设计施工图纸，才能做施工活动的依据。A．原设计单位或总师B．监理单位C．业主D．质量监督部门19．计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质，包括计量基准器具、()、工作计量器具。A．计量检测器具B．间接计量器具C．直接计量器具D．计量标准器具20．需要预压的基础应预压合格并应有()，否则不能进行设备安装。A．预压沉降记录B．预压实验报告C．监理审批报告D．业主审批报告 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com