

全国一级建造师机电安装工程管理实务试题64 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/236/2021\\_2022\\_\\_E5\\_85\\_A8\\_E5\\_9B\\_BD\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_c54\\_236566.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/236/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD_E4_B8_80_E7_c54_236566.htm) 一、单项选择题1.

《通风与空调工程施工质量验收规范》中规定，复合材料风管的覆面材料必须为()。A．耐火材料B．难燃材料C．不燃材料D．对人体无害的材料2．《通风与空调工程施工质量验收规范》中规定，输送空气温度高于() 的风管，应按设计规定采取防护措施。A．40B．60C．75 D．803．防火风管的

本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为()材料、其耐火等级应符合设计规定。A．防火B．耐火C．难燃D．不燃4．通风与空调工程施工质量的验收除应执行本规范的规定外，尚应符合国家()有关标准规范的规定。A．部委B．公布C．

确定D．现行5．输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的()，通过生活区或其他辅助生产房间时，必须严密，并不得设置接口。A．排风B．防爆C

．防雷D．接地6．通风空调工程安装完毕，必须进行系统的测定和调整，系统调试包括：设备单机试运转及调试；系统无生产负荷下的联合试运转及调试；其检测数量是()。A．全部B．部分C．全数D．局部7．系统调试所使用的测试仪器和仪表，性能应稳定可靠，其精度等级及最小分度值能满足测定的要求，并应符合国家有关()法规及检定规程的规定。A．

技术B．质量C．建筑D．计量8．防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压)，必须符合设计与()的规定。A．国家B．地方C．部门D．消防二、多项选择题1．风管安装时，下列()违反了《通风与空调工程施工质量验收规范》中有关

强制。条文的规定。A．风管内穿过冷凝水管B．风管内穿过风机盘管的电源线C．输送含有易燃、易爆气体的风管系统装设了接地D．输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区时设置风口E．室外立管的固定拉索固定在避雷网上

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)