

全国一级建造师机电安装工程管理实务试题63 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/236/2021\\_2022\\_\\_E5\\_85\\_A8\\_E5\\_9B\\_BD\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_c54\\_236568.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/236/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD_E4_B8_80_E7_c54_236568.htm)

- 一、单项选择题
1. 生活给水管道冲洗的要求是()。A. 出水不浑浊B. 出水无沉淀物C. 出水色泽与进水基本一致D. 出水水质符合国家《生活饮用水标准》
  2. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中规定，气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应不小于()。A. 1.5‰B. 2‰C. 3‰D. 5‰
  3. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中规定，锅炉在烘炉、煮炉合格后，应进行()h的带负荷连续试运行，同时进行安全阀的热状态定压检验和调整。A. 24B. 48C. 72D. 96
  4. 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水()标准。A. 质量B. 技术C. 卫生D. 环保
  5. 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和()，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。A. 吹扫B. 灭菌C. 清洗D. 消毒
  6. 塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用()管件连接，不得在塑料管上套丝。A. 法兰B. 管箍C. 球型D. 专用
  7. 各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做()试验。A. 充水B. 压力C. 灌水D. 放水
  8. 承压管道系统和设备的强度(水压)试验是为了检查其系统和设备组合安装后的()及承压能力，避免在保温和隐蔽之后再发现渗漏而造成不必要的损失，减少投入使用后维修难度和维修工作量，确保运行安全，达到满足使用功能。A. 气密性B. 密闭性C. 耐压性D. 严密性
  - 9.

室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做(),达到设计要求为合格。A.放水B.泄水C.喷洒D.喷射

二、多项选择题

1.散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于()。A.散热B.排气C.循环D.泄水E.对称美观

100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)