

造价工程师安装工程考试多选复习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/241/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B7_A5_E7_c56_241080.htm

多选题 1. 下列费用项目属于间接费的有 (AE)。 A、职工教育经费 B、工程保修费 C、工程排污费 D、文明施工增加费 E、职工待业保险费

2. 建设工程中的直接工程费包括 (AEC)。 A、直接费 B、其它费用 C、现场管理费 D、企业管理费 E、其它直接费

3. 按现行建安工程造价管理有关规定，对一个工程造价进行计算的计价依据是 (ABC)。 A、工程计价类别 B、执行的定额标准和取费标准 C、工程量清单 D、企业自定的人工工日单价 E、企业自编的施工机械台班单价或租赁价格

4. 混凝土配合比设计中，确定砂石用量时，可用 (AB) A.体积法 B.重量法 C.试配法 D.都不对

5. 无效合同的确认权属于 (CD)。 A、工商行政管理局 B、行业行政管理部门 C、人民法院 D、仲裁机构 E、中介咨询部门

6. 建设工程招标必须编制标底。编制标底时需要考虑 (ABD) 等相关内容。 A、人工、材料的价格变动 B、机械台班的价格变动 C、施工场地的布置和安排 D、优良工程相应增加的费用 E、有充足的劳力和资金

7. 在实际工作中建安工程预付备料款的数额确定原则是 (ABC)。 A、建筑工程不超过年度工程量的30% B、安装工程不超过年度工程量的10% C、材料比重大的安装工程按年计划的15%左右拨付 D、各类工程均按20%拨付 E、按国家统一规定原则

8. 工程预算软件的基本步骤包括：(ABCDE) A、工程项目建档 B、预算表编辑 C、价差表编辑 D、费用表编辑 E、打印输出

9. 钢管按生产工艺可分为 (AC) A.无缝钢管 B.镀锌钢管

C.焊接钢管 D.热轧钢管 10. 平板玻璃成品装箱运输，产量以（CD）计 A.平方 B.立方 C.标准箱 D.重量箱 11. 工程量计算除依据定额计算规则外，尚应依据以下文件（ABCD） A.经审定的施工组织设计 B.经审定的其他有关技术经济文件 C.经审定的施工技术措施方案 D.经审定的施工设计说明 E.经审定的预算表 12. 推土机推土方定额要区别（CD）分别计算工程量 A.何种品牌推土机 B.土壤的松实程度 C.推土机功率 D.推土机运距 13. 有关人工挖孔桩，不正确说法是（ABD） A.若设置安全设施时，应另立项目计算 B.若设置坑内照明，应另立项目计算 C.若挖流砂，应另立项目计算 D.防人坠落加的井盖，应另立项目计算 14. 外挑宽度超过1.8米的挑阳台的正面墙，下面说法正确的是（AC） A.该正面墙可计算外墙脚手架 B.该正面墙不可计算外墙脚手架 C.该正面墙可计算里脚手架 D.该正面墙不可计算里脚手架 E.该正面墙如何计算由建设单位决定 f.该正面墙如何计算由施工单位决定 15. 砌筑墙体按长度乘以厚度再乘以高度以“立方米”计算，应扣除（BCD）。 A.梁头 B.过人洞 C.嵌入墙身的钢筋混凝土柱 D.平砌砖过梁 16. 下列哪些装配式构件应该计算安装、制作或堆放损耗（AD） A.地沟盖板 B.屋架 C.桁架 D.空心板 17. 有关肋形楼板，错误的说法是（ABCD） A.肋形楼板是形状似肋的结构 B.无梁楼板也是肋形楼板 C.平板是一种没有肋的肋形楼板 D.若板内有两根过梁、一根圈梁，该板也是肋形楼板 E.肋形楼板工程量是梁板合并计算 18. 木作工程中，木材均以（AB）类为准，若实际用材与定额不符，可以调整 A.一 B.二 C.三 D.四 E.五 F.六 19. 楼地面工程中，计算整体面层工程量时，应扣除的部位有（AB） A.凸出地面的构筑物 B.设备基础 C.柱 D.间壁

墙 E.孔洞 F.门洞开口部分 20. 防水工程适用于 (ABCD) A. 楼地面 B. 建筑物 ± 0.000 以下的防潮 C. 墙身 D. 构筑物 21. 在防腐、保温、隔热工程中，有关踢脚板的说法，正确的是 (AC) A. 应扣除门洞所占面积 B. 不应扣除门洞所占面积 C. 应增加侧壁展开面积 D. 不应增加侧壁展开面积 22. 下列哪些项目的普通抹灰应并入外墙普通抹灰面积 (ACD) A. 附墙垛 B. 洞口侧壁 C. 梁侧面 D. 柱侧面 E. 门窗套 F. 压顶 23. 厂区、生活区道路中，各种路面面层及垫层的铺设工程量，应区分设计图纸的 (BD) 计算 A. 图号 B. 结构 C. 做法 D. 厚度 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com