

一级建造师工程实务综合测试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/243/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_243589.htm

一级建造师工程实务综合测试题答案 一、单项选择题（共20题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 齿轮传动的主要特点有（ ）。 A. 工作可靠性高，但寿命较短 B. 要求较高的制造和安装精度，成本较高 C. 适宜于远距离两轴之间的传动 D. 传动比准确、稳定，但效率较低
2. 按承受载荷的不同轴可分为转轴、传动轴和心轴。转轴（ ），如齿轮减速器中的轴。 A. 既传递扭矩又承受弯矩 B. 只传递扭矩不承受弯矩 C. 不传递扭矩只承受弯矩 D. 传递扭矩承受较小弯矩
3. 交流电源 g 的电动势 P 、端电 $N U_{at}$ 、对负载 R 提供的电流 i 等的（ ）随着时间作周期性变化，如变化规律随时间呈正弦变化状态称正弦交流电源，所构成的电路称正弦交流电路。 A. 方向 B. 大小 C. 方向和大小 D. 频率
4. 正弦交流变化电源的电压（ u ）加到负载电阻（ R ）的两端，产生正弦变化的交流电流（ i ），其变化规律与电压（ u ）一致，且（ ）。 A. 波形相同，初相角相同 B. 波形不同，初相角相同 C. 波形相同，初相角不同 D. 波形不同，初相角不同
5. 泵与风机的能量损失通常其产生原因分为三类，即水力损失、（ ）、机械损失。 A. 热量损失 B. 容积损失 C. 阻力损失 D. 沿程损失
6. 自行式起重机在吊装前必须对基础进行试验和验收，按规定对基础进行（ ）。 A. 强度试验 B. 沉降预压试验 C. 刚性试验 D. 冲击试验
7. 设备空负荷试运转前应具备的条件之一是（ ）。 A. 建立试运转组织机构 B. 管道施工完成 C. 设备已安装完成 D. 试运转的人员已到位
8. 管道安装完毕后，应

按设计或规范要求对管道系统进行压力试验、()、泄漏性试验等。 A.绝热试验 B.真空度试验 C.安全试验 D.无损检验 9.消防控制设备在安装前应进行()，不合格者，不得安装。 A.功能检查 B.设备检查 C.性能测试 D.电气机械部件检查 10.压缩空气系统的试运转包括()和压缩空气管道系统调试两个方面。 A.运转前的准备 B.空气压缩机试运转 C.空负荷试运转 D.负荷试运转 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com