

工程造价案例分析试题一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/245/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_80_A0_E4_c56_245299.htm 工程造价案例分析案例1（20分）（作答时计算结果保留两位小数，美元对人民币汇率按1：8.3计算）背景材料：某宾馆设计采用进口与国产电梯各一部，其数据分别如下。进口电梯： 每台毛重为3t，离岸价格（FOB）每台60000美元； 海运费率为6%； 海运保险费为2.66%； 关税率为22%； 增值税率为17%； 银行财务费率为4%； 外贸手续费率1.5%； 到货口岸至安装现场300km,运输费为0.60元（t#8226.km）； 火车费、卸车费各40元/t； 火车运费0.03元/（t•.km）； 采购保管费为1%； 问题 请按表1-2计算国产电梯自生产厂出库运至施工现场的预算价格。表1-2国产电梯预算价格计算表

费用项目	单价或费用计算式	金额（人民币）元
1	设备原价	生产厂仓库至甲地
2	火车站运费	装车费 2.2 装车费2.3卸车费3
3	甲地火车站至乙地火车站运费	3.1 装卸费3.2 火车运费3.3 卸车费4
4	乙地火车站至施工现场指定地点运费	4.1 装车费4.2 汽车运输费4.3 卸车费5
5	采购保管费	6
6	预算价格	

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com