

建设工程技术与计量（安装）试题（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/246/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c56\\_246502.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/246/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c56_246502.htm)

参考答案1、在仪表管路敷设中，导压管敷设方式为（）。A、埋地敷设B、水平安装C、垂直安装D、架空支架安装2、高温回火即调质处理，

可获得较高的力学性能，是将工件加热到（）回火。A、250

~500 B、350~600 C、500~700 D、600~800 3、设备

清洗中除应遵循常规的技术要求外，还应注意加工表面的锈蚀处，用油无法擦去时，可用棉布蘸（）擦去。A、酒精B、香蕉水C、丙酮D、醋酸4、气柜安装施工完毕后，需进行总体

试验，其内容包括（）。A、气柜底板的严密性实验B、钟罩、中节的气密性实验C、注水实验D、钟罩、中节的快速升降实验5、若某一工程计划工期为40天，拟采用等节奏流水施工，

施工段数为5，工作队数为4，插入时间之和与间歇时间之和各为3天，则该工程流水步距应为（）天。A、2B、3C、4D、56、硬聚氯乙烯具有耐腐蚀性强、重量轻、绝热绝缘性好和易

加工安装等特点，可输送多种酸、碱、盐及有机溶剂，其使用温度范围最高不能超过（）。A、50 B、60 C、70 D、80

7、在球罐组装施工时具有高空作业少，安装速度快，需用吊装能力较大的起重机，仅适用于中、小型球罐的安装方法是（）。A、拼大片组装法B、拼半球组装法C、环带组装法D、分片组装法8、燃气储存装置的作用是（）。A、供应燃气B、

输送燃气C、平衡燃气供变量D、调度燃气供变量9、单位安装工程施工平面图设计首先应（）。A、确定主要施工机械的位置B、确定现场一切已建和拟建的房屋、构筑物、设备及管线

基础等的位置C、布置行政、生活及福利用临时设施D、绘出构配件、材料仓库、堆场和设备组装场地的位置10、在皮带运输机安装中，滚筒轴线的水平度偏差要求为( )A、偏差不应大于 $2 / 1\ 000$ B、偏差不应大于 $1 / 1\ 000$ C、偏差不应大于 $2\ \text{m}$ D、偏差不应大于 $1\ \text{m}$  100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)