

二级建造师考试强化习题精解集房建样题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/255/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c67\\_255521.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/255/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_255521.htm)

一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．表达构件在外力作用下，抵抗变形的能力是( )。A．强度B．刚度C．挠度D．稳定性

2．在梁的变形中，影响位移的最主要的因素是( )。A．梁的弹性模量B．梁的截面C．梁的跨度D．梁的延展性

3．砌体结构静力计算中，不属于墙体作为受压构件验算的为( )。A．稳定性验算B．墙体极限状态承载力计算C．抗震验算D．局部受压承载力验算

4．砖的强度等级用符号( )表示。A．UB．MC． $\mu$ D．MU

5．改善混凝土拌和物流变性能的外加剂是( )。A．缓凝剂B．早强剂C．减水剂D．加气剂

6．对于混凝土的强度等级，规范共分( )个等级。A．10B．14C．8D．12

7．钙质生石灰中的MgO含量( )。A． $>5\%$ B． $10\%$

8．经纬仪的主要功能是( )。A．测量水平角B．测量竖直角C．测量两点的水平距离D．测量两点高差

9．土方工程的施工工艺不包括( )。A．勘测B．开挖C．运输D．填筑

10．选用水泥的主要技术指标是( )。A．细度B．凝结时间C．强度D．体积安定性

11．基本烈度大体为在设计基准期内超越概率为( )的地震烈度。A． $50\%$ B． $10\%$ C． $5\%$ D． $20\%$

12．正铲挖土机的挖土特点是( )。A．后退向下，强制切土B．后退向下，自重切土C．前进向上，强制切土D．直上直下，自重切土

13．下列关于钢筋代换原则的说法中不正确的是( )。A．钢筋代换原则有等强度代换和等面积代换B．构件按最小配筋率配筋

时，应按等强度原则进行代换C．构件配筋受强度控制时，按等强度原则进行代换D．相同种类和级别的钢筋代换时，按等面积原则进行代换14．大体积混凝土施工中，下列错误的是（）。A．浇筑方案：全面分层、分段分层、斜面分层B．在下层混凝土凝固后再浇筑上层混凝土C．养护方法分为保温法和保湿法两种D．混凝土浇筑完毕后，应在12h内覆盖并开始洒水养护15．钢结构构件的防腐施涂方法一般有刷涂法和喷涂法，其中刷涂法适用于（）的涂料。A．油性基料B．酸性基料C．中性基料D．碱性基料16．在地下工程防水混凝土施工中，关于施工缝的说法不正确的是（）。A．防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝B．顶板、底板不宜留施工缝C．先拱后墙的施工缝可留在起拱线处，但必须加强防水措施D．地下水和裂隙水较多的地段可留垂直施工缝17．不属于项目经理权限的是（）。A．组建项目经理部和用人B．协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖C．主持项目经理部工作和组织制定管理制度D．参与投标和签订施工合同权18．在梁、板、柱等结构的接缝和施工缝处产生烂根的原因之一是（）。A．混凝土强度偏低B．养护时间不足C．配筋不足D．接缝处模板拼缝不严，漏浆19．下列不属于材料质量控制要点的是（）。A．熟悉材料生产流程，掌握材料生产要点B．合理组织材料供应，确保施工正常进行C．合理组织材料使用，减少材料损失D．加强材料检查验收，严把材料质量关20．工程质量问题的处理程序的正确顺序是（）。事故处理 确定是否需要处理，若需处理，施工单位确定处理方案 进行事故调查，了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施 检查事故处理结果是否达到要求 分析调查结果，找

出事故的主要原因 事故处理结论 提交处理方案A .

B .

C .

D .

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)