

一级注册建造师考试模拟试题公路工程管理与实务 2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/255/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E6_B3_A8_E5_c67_255652.htm

一级注册建造师考试模拟试题公路工程管理与实务 2 答案一级注册建造师考试模拟试题公路工程管理与实务 2

一、单项选择题（每题1分，共20分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。）1、主、副食运费补贴属于工程预算中的（ ）。A、其他直接费B、现场经费C、间接费D、直接费2、招标公告的内容不包括（ ）。

A、招标人的名称和地址B、招标项目的性质、数量C、招标项目的地点、时间D、招标项目的预投资数额A、2m直尺B、3m直尺C、经纬仪D、水准仪6、以下不属于公路工程基本建设程序的是（ ）。

A、项目建议书B、编制初步设计文件和概算C、编制施工图和施工图预算D、工程量计算7、公路路面工程专业承包企业承包二级企业可承担单项合同额不超过企业注册资本金（ ）的（ ）标准及以下公路路面工程的施工。

A、2倍四级B、3倍三级C、4倍二级D、5倍一级8、如有分包计划，应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量，分包工作量不能超过（ ）。

A、20%B、30%C、40%D、50%9、当路堤原地基横坡陡于1：5时，原地基应挖成台阶，台阶宽度不小于（ ），并予以夯实。

A、0.8mB、1.0mC、1.5mD、2.0m10、下列有关综合排水设计的基本要求说法错误的是（ ）。

A、流向路基的地面水和地下水，需在路基范围以外的地点，设置边沟与排水沟或渗沟进行拦截，并引离至指定地点，路基范围内的水源，分别采用截水沟、边沟、渗沟，渗井与排水沟予

以排除B、对于明显的天然沟槽，一般宜依沟设涵，不必勉强改沟与合并。对于沟槽不明显的漫流，应在上游设置束流设施，加以调节，尽量汇集成沟导流排除。对于较大水流，注意因势利导，不可轻易改变流向，必要时配以防护加固工程，进行分流或束流C、各种排水设备必须地基稳固，不得渗漏或滞留，并具有适当纵坡，以控制与保持适当的流速。沟槽的基底与沟底沟壁，必要时予以加固，不得溢水渗水，防止损害路基和引起水土流失D、路基排水综合设计必须事先做好调查研究工作，测绘现场图纸，进行必要的水力水文计算，作出总体规划，提出总体布局方案，逐段进行细部设计计算，并进行效益分析与经济核算11、钢筋保护层必须保证（），钢筋使用前应作除锈、清污处理。A、不小于1cmB、不小于2cmC、不小于3cmD、不小于4cm12、填隙碎石用作基层填料时，最大粒径不应超过（）。A、50mmB、60mmC、70mmD、80mm13、下列有关弯沉值说法不正确的是（）。A、现有的路面回弹弯沉值是用杠杆式弯沉仪由标准汽车按前进卸荷法测定的B、弯沉值的大小反映了路面的强弱C、回弹弯沉大小同该路面的使用寿命即轮载累计重复作用次数成正比关系D、路面设计弯沉值是表征路面整体刚度大小的指标，是路面厚度计算的主要依据14、以下有关隧道的说法错误的是（）。A、修建在岩层中的隧道，称为岩石隧道B、修建在土层中的隧道，称为软土隧道C、软土隧道常常修建在水底和城市立交，故称为水底隧道和城市道路隧道D、埋置较浅的隧道一般采用暗挖法施工15、视线诱导设施不包括（）。A、分合流标志B、指示标志C、线形诱导标D、轮廓标16、反映所采用施工方案合理性的技术经济指标不包括（

)。A、分项工程生产率和施工周期表B、单位工程生产率和施工周期表C、工程管理曲线D、分项工程进度计划

17、下列有关施工组织设计的评价指标错误的是()。A、同样的生产要素投入而工期最短B、同样的质量标准而生产要素投入最少C、同样的生产要素投入、同样的质量标准,操作安全性最好D、同样的质量标准而生产要素投入最多

18、下列选项中不属于水泥混凝土路面施工中常见质量控制关键点的是()。A、混凝土材料的检查与试验B、混凝土配合比设计和试件的试验C、锯缝时间和养生的掌握D、施工缝留设和接缝时间的掌握

19、交通安全设施中标志标线分部工程的划分应为() km路段。A、1~2B、1~3C、1~4D、1~5

20、土石路堤施工松铺厚度控制在()以内,接近路堤设计标高时,需改用土方填筑。A、20cmB、30cm C、40cmD、50cm

100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com