

一级注册建造师考试模拟试题公路工程管理与实务 1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/255/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_c67\\_255653.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/255/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E6_B3_A8_E5_c67_255653.htm)

一级注册建造师考试模拟试题公路工程管理与实务 1 答案一级注册建造师考试模拟试题公路工程管理与实务 1

一、单项选择题（每题1分，共20分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。）

1、最佳含水量是指在标准击实曲线上最大（ ）所对应的含水量。A、干密度B、湿密度C、浮密度D、天然密度

2、有关路堤填料，不同性质的土应分别填筑，不得混填。每种填料层累计总厚度不宜小于（ ）。A、20cmB、30cmC、40cmD、50cm

3、对于简支梁桥，其净跨径、标准跨径、计算跨径之间的关系是（ ）。A、净跨径C、计算跨径

4、验算支架（拱架）的刚度时，支架、拱架受载后挠曲的杆件（盖梁、纵梁），其弹性挠度不超过相应结构跨度的（ ）。A、1/200B、1/300C、1/400D、1/500

5、路面设计标准轴载为（ ）100KN。A、单轮组单轴B、双轮组单轴C、双轮组双轴D、单轮组双轴

6、后张法预制梁洒水湿养不少于（ ），蒸汽养生恒温不宜超过（ ），也可采用喷洒养生剂养生。A、5d80 B、5d100 C、7d80 D、7d100

7、现场经费不包括（ ）。A、临时设施费B、职工取暖补贴C、沿海地区施工增加费D、工地转移费

8、由于受地下水的影响，围岩分类时，采用了“遇水降级”的经验处理方法，一般情况下，围岩应按降（ ）级考虑。A、1B、2C、3D、4

9、非关键工作C、赶工费用最低的关键工作D、赶工费率最低的关键工作

10、下列说法错误的是（ ）。A、坐标法放样是根据设计单位布设的导线点和设计单位

提供的逐桩坐标表进行放样的一种方法B、传统放样法包括切线支距法和偏角法C、切线支距法和偏角法都是用经纬仪和钢尺并配合全站仪测量D、偏角法是以曲线的起点或终点为极坐标极点，计算出欲放点的偏角和距离进行放样12、为了提高爆破效果和炮孔利用率，通常要求（）。A、掏槽眼深度 > 辅助眼和周边眼的深度B、辅助眼深度 > 掏槽眼和周边眼的深度C、周边眼深度 > 辅助眼和掏槽眼的深度D、掏槽眼深度 = 辅助眼的深度 = 周边眼的深度13、下述说法正确的是（）。A、车轮载荷通过沥青面层传到基层、垫层、土基，沥青面层应有足够厚度和强度，因为面层是起主要承重作用的结构层次B、沥青面层将荷载传给基层、底基层，再由基层、底基层传给垫层、土基。基层和底基层是主要承重结构，面层和垫层是次要承重结构C、沥青面层和基层一起，起主要承重作用，底基层起次要承重作用D、基层在沥青面层之下，是主要承重结构层次，底基层和垫层传递荷载起次要承重作用14、合同通用条款与合同专用条款的有机结合，形成特定项目的完整合同条款，是招标文件的有机组成部分。除此之外，在招标中发出的补遗书也是招标文件的有机组成部分。在上述三项中，当内容不一致时，其优先顺序是（）。A、合同通用条款 合同专用条款 补遗书B、合同专用条款 补遗书 合同通用条款C、补遗书 合同通用条款 合同专用条款D、补遗书 合同专用条款 合同通用条款15、下列说法错误的是（）。A、热拌沥青碎石适用于柔性路面上基层及调平层B、沥青贯入式碎石可设在沥青混凝土与粒料基层之间作上基层，此时应不撒封层料，也不作上封层C、乳化沥青碎石混合料适用于各级公路上基层D、热拌沥青碎石的

配合比设计应采用马歇尔试验设计方法16、施工过程中质量控制的主要工作是：以（ ）为核心，设置质量控制点，严格质量检查，加强成品保护。A、人的控制B、投入品的控制C、工序交接检查站D、工序质量控制17、下列各项中说法正确的是（ ）。A、碾压应遵循先重后轻的原则，洒水碾压至要求的密实度B、石灰土基层中石灰质量应符合设计要求，块灰必须经充分消解才能使用C、石灰、粉煤灰基层混合料配合比应准确，容许含有少量灰团和生石灰块D、混合料处于最佳含水量状态下，用轻型压路机碾压至要求的压实度18、路基“弹簧”的防治措施不包括（ ）。A、对路基边坡采取综合防护措施，如植草或植树，采用砌石或混凝土块对边坡进行防护B、避免天然稠度小于1.1，液限大于40，塑性指数大于8，含水量大于最佳含水量2个百分点的土作为路基填料C、清除碾压层下软弱层，换填良性土壤后重新碾压D、对产生“弹簧”的部位，可将其过湿土翻晒，拌和均匀后重新碾压，或挖除换填含水量适宜的良性土壤后重新碾压19、石灰稳定基层分层施工时下列描述正确的是（ ）。A、下层石灰稳定层碾压完成后可立即铺上一层石灰稳定土，不需专门养生B、下层石灰稳定层碾压完成后，要养生7d后才可铺筑上一层石灰稳定土C、下层石灰稳定层碾压完成后，要养生14d后才可铺筑上一层石灰稳定土D、下层石灰稳定层碾压完成后，要养生21d后才可铺筑上一层石灰稳定土20、钻孔中遇有孔身偏斜，且偏斜严重时，应采取的措施是（ ）。A、采取深埋护筒法B、在偏斜处吊住钻锥反复扫孔，使钻孔正直C、应回填粘性土到偏斜处，待沉积密实后重新钻进D、适当减小水头高度或加稠泥浆

接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)