

监理工程师建设工程质量、投资、进度控制模拟试题六 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_257915.htm 参考答案

- 1、竣工决算是反映建设项目()的文件，是竣工验收报告的重要组成部分。
A、结算价 B、实际造价 C、投资效果 D、合同价 E、概算价
- 2、在质量检验中所谓的“第二判断错误”是指()。
A、将正品视为次品 B、将不合格产品视为合格产品 C、将次品视为正品 D、将合格产品视为不合格产品
- 3、组织建设工程依次施工时，其特点包括()。
A、每个专业队在各段依次连续施工 B、每个专业队无法按施工顺序要求连续施工 C、各施工段同时开展相同专业的施工 D、同一时间段内各施工段均能充分利用工作面
- 4、当财务内部收益率为()，则认为项目在财务上可行(i_c 为行业基准收益率)。
A、 $FIRR \geq i_c$ B、 $FIRR < i_c$ C、 $FIRR > 0$ D、 $FIRR = 0$
- 5、某分部工程，流水施工 $n=4$ ， $m=3$ ， $t=3$ ，流水步距均等于 t ， $\sum Z=1$ ， $\sum C=2$ ， $\sum G=1$ ，其流水工期为()。
A、16d B、17d C、18d D、19d
- 6、为了有效地进行质量管理和质量控制，企业应建立质量体系，质量体系中通常包括()等部分。
A、质量策划 B、组织结构 C、程序 D、过程和资源
- 7、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为()天。
A、1 B、3 C、4 D、8
- 8、下列费用中，属于措施费的有()。
A、临时设施费 B、夜间施工增加费 C、固定资产使用费 D、检验试验费 E、工程排污费 F、生产工具用具使用费
- 9、为了有效地控制建设工程施

工进度，建立施工进度控制目标体系时应()。A、首先确定短期目标，然后再逐步明确总目标B、首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标C、将施工进度总目标从不同角度层层分解D、将施工进度总目标直接按计划期分解

10、某企业第一年年初向银行借款100万元，第一年年末又借款100万元，第三年年初再次借款100万元，年利率均为10%，到第四年年末一次偿清，应付本利和为()万元。（按复利计算）A、389.51B、400.51C、402.82D、364.1

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com