

监理工程师建设工程质量、投资、进度控制模拟试题八 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_257925.htm 参考答案1、已知某投资项目，其财务净现值FNPV的计算结果为：FNPV($i=10\%$)

= 1959万元，FNPV($i=12\%$) = - 866万元。则该项目的财务内部收益率为()。A、11.58%B、11.39%C、11.12%D、10.61%

2、设计图纸是设计工作的最终成果，监理工程师应对设计图纸进行审核，施工图审核的内容着重于()。A、工程所采用的技术方案是否符合总体方案要求B、各专业设计是否符合预定的质量标准和要求C、是否满足使用功能及质量要求D、工程与所在地区的环境是否协调

3、某分部工程双代号网络图如下图所示，其作图错误表现为()。A、有多个起点节点B、有多个终点节点C、节点编号有误D、存在循环回路E、有多余虚工作

4、在工作网络计划的执行过程中，当某项工作进度出现偏差后，需要调整原进度计划的情况有()。A、项目总工期不允许拖延，但工作进度偏差已超过其总时差B、项目总工期允许拖延，但工作进度偏差已超过其自由时差C、项目总工期允许拖延时间有限，但实际拖延时间已超过此限制D、后续工作不允许拖延，但工作进度偏差已超过其总时差E、后续工作允许拖延，但工作进度偏差已超过其自由时差

5、监理工程师审查施工组织设计时，应明确承包单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点，这是为了把握施工组织设计的()。A、可操作性B、先进性C、针对性D、经济性

6、偿债备付率高说明()。A、投资风险较小B、投资风险较大C、债务人当年经营可能较差D、债务人偿债能力较差

7、对于承

包单位提出见证取样送检的实验室，()要进行实地考察，符合要求。A、总工程师B、总实验师C、监理工程师D、专业工程师

8、隐蔽工程施工完毕，应由承包单位的()，符合要求后，由承包单位通知监理工程师检查验收。A、专职质检员进行专检B、作业技术人员进行自检C、相关人员进行自检、互检、专检D、专业技术人员检查

9、常用的动态结算办法有()。A、按实际价格结算法B、按估计价格结算法C、按调价文件结算法D、调值公式法

10、工程量清单中的其他项目清单列项不包括()。A、预留金B、材料购置费C、总承包服务费D、环境保护费

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com