

一级建造师考试：市政练习题及答案 1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/257/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c67\\_257450.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_257450.htm) 背景材料 某公路扩建段在城乡结合部，沿线穿越多条在用公路，道路两侧紧邻居民小区和工厂。路段全长1.22km，为双向6车道，机非分行。路面结构为：4cm厚SBS改性沥青混凝土面层 5cm厚沥青混凝土中面层 6cm厚沥青混凝土底面层 20cm厚石灰稳定土底基层 18cm厚石灰粉煤灰稳定碎石基层 19cm厚水泥稳定土碎石基层。与本工程同步实施的项目有：电信、给排水、热力、电力、天然气等市政配套工程，为本工程分包项目。本工程路段所处位置为平原微丘陵地貌，地势平坦，地下水位对道路工程不构成影响。施工范围内有多处地下管线，主要有电信、给水、热力、电力、天然气等管线。问题：1.总包项目应如何管理各分包项目？2.施工前准备工作有哪些？3.简述SBS改性沥青混合料表面层技术特点有哪些？4.SBS改性沥青混合料分5批出厂，每批出厂温度分别为：批1：180、批2：178、批3：200、批4：192、批5：185。不合格应废弃的批次有哪些？5.改性沥青混合料面层突遇雷雨天气，应如何处理？6.改性沥青混合料面层施工关键要掌握的一点是什么？100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)