

建设部房屋建筑管理实务模拟试题(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E9_83_A8_E6_c67_257453.htm

建造师《房屋建筑管理实务》模拟试题(1)答案一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．一细长杆件长 l ，一端铰支一端固定，在进行压杆稳定计算时，杆件的计算长度 l_0 应取()。A． l B． $2l$ C． $0.5l$ D． $0.7l$ 2．如图为某桁架的计算简图，各杆件长度及节点力如图中所示，其中杆1的内力为()。A． P B． $2P$ C． $P/2$ D． $P/4$ 3．在单层厂房中，能提高厂房纵向刚度和稳定性，将吊车纵向制动力、纵向地震力及风荷载传至基础的是()。A．柱间支撑 B．屋架上弦支撑 C．屋架下弦横向水平支撑 D．屋架竖向支撑4．影响混凝土拌合物和易性的最主要因素是()。A．水泥品种细度和集料特性 B．砂率 C．单位体积用水量 D．外加剂和掺和料5．钢材的塑性是指()。A．钢材在受力破坏前可以经受可恢复变形的性能 B．钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能 C．钢材在受力破坏后可以经受可恢复变形的性能 D．钢材在受力破坏后可以经受永久变形的性能6．在土方填筑时，控制土的夯实标准的为()。A．土的干密度 B．土的密实度 C．土的天然密度 D．土的可松性7．下列不属于筏板基础施工要点和要求的是()。A．施工前如地下水位较高应人工降水 B．混凝土浇筑时一般不留施工缝 C．混凝土浇筑完毕，表面应覆盖和洒水养护不少于7d D．当混凝土强度完全达到设计强度时，进行基坑回填8．模板的拆除顺序一般是()。A．先支先拆，后支后拆，先拆非承重部分，后拆承重部分 B．先支后拆，后支先

拆，先拆非承重部分，后拆承重部分C．先支先拆，后支后拆，先拆承重部分，后拆非承重部分D．先支后拆，后支先拆，先拆承重部分，后拆非承重部分9．具备下列哪个条件，可以认定为三级重大事故()。A．死亡2人，伤3人 B．重伤12人 C．直接经济损失78万 D．以上都不可以10．对于技术复杂的工程，采用邀请招标方式，邀请参加招标单位不得少于()。A．3家 B．4家 C．5家 D．6家11．下列关于土地使用权出让最高年限的规定，错误的是()。A．居住用地70年 B．工业用地50年 C．教育、科技、文化、卫生、体育用地80年 D．商业、旅游、娱乐用地40年12．钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。此时，应检查钢筋的数量为()。A．10% B．50% C．70% D．全数检查13．结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土浇筑地点随机抽取。每次取样应至少留置()。A．1组标准养护试件 B．3组标准养护试件 C．1组同条件养护试件 D．3组同条件养护试件14．砌体工程中，下列墙体或部位可以设置脚手架的是()。A．120mm厚墙、料石清水墙和独立柱 B．宽度小于2m的窗间墙 C．砌体门窗洞口两侧200mm和转角处450mm D．梁和梁垫下及其左右500mm范围内15．施工进度控制的直接依据是()。A．施工总进度计划 B．施工总进度计划表 C．单位工程施工进度计划 D．单位工程施工进度计划表16．材料质量控制的内容不包括()。A．材料的质量标准 B．材料的性能 C．材料的取样、试验方法 D．材料的价格指标17．下列不属于影响钢筋与混凝土粘结强度的主要因素的是()。A．钢筋强度 B．混凝土的强度 C．保护层的厚度 D．钢筋之间的净距离18．轻型井点的

降水深度在考虑设备水头损失后，不超过()。 A . 5m B . 6m
C . 7m D . 8m

19 . 在处理高于地下水位0 . 8m以上稍湿的粘性土、砂土、湿陷性黄土等软弱地基时，最常用的方法是()。
A . 换土垫层法 B . 夯实地基法 C . 挤密桩施工法 D . 深层密实法

20 . 砌体工程中，水平灰缝的厚度和竖缝的宽度一般应满足()。
A . 水平灰缝厚度和竖缝宽度都为10-15mm
B . 水平灰缝厚度和竖缝宽度都为10-20mm
C . 水平灰缝厚度为10-15mm，竖缝宽度10-20mm
D . 水平灰缝厚度为10-20mm，竖缝宽度10-15mm

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com