

2007年建设工程技术与计量（安装）试题（三）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/258/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_BB\\_BA\\_c56\\_258377.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/258/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E5_BB_BA_c56_258377.htm) 参考答案1、冲压无缝弯头是在特制的模具内压制成型的，有( )两种。A、30 B、45 C、60 D、90 2、酸洗后的管道及设备,应用提高pH值而不产生氢氧化铁沉淀的溶液来中和酸洗期间有可能吸附于内壁生成的铁锈,此过程为( )。A、二次酸洗B、预膜C、钝化D、化学转化膜3、有些设备安装时，不需要地脚螺栓，此时的垫铁应选用为( )。A、平垫铁B、成对斜垫铁C、钩头成对斜垫铁D、开口垫铁 4、中压不锈钢平焊,为保证焊口质量,需对焊口进行充( )保护。A、氧B、氩C、氮D、空气5、木起重杆的主要类型有( )。A、独脚起重杆B、人字起重杆C、三角起重杆D、管式起重杆6、金属切削设备安装时，根据项目特征，其工程计量单位为( )。A、tB、kgC、组D、台7、串级控制系统包括( )，称为主回路，又称主环或外环。A、主对象、主控制器B、副回路等效环节C、主变量测量变送器D、模糊控制器8、气柜底板严密性试验可采用( )。A、真空试漏法B、氨气渗漏法C、超声波试验法D、压缩空气试验法 9、家用漏电保护器的额定漏电动作电流值不应大于( )。A、10 mA B、20 mA C、30 mA D、40 mA 10、锅炉有效利用热量与单位时间内锅炉的输入热量的百分比称为( )。A、传热效率B、热量利用率C、工作效率D、锅炉效率 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)