

考试大2007年二级建造师建筑工程管理与实务全真预测试题
答案五 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/262/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c55_262930.htm 试题一、单项选择题1

. C2 . B不同支座情况的临界力计算方法不同：当柱的一端固定一端自由时， $l_0=2l$ ；两端固定时，如 $l_0=0.5l$ ；一端固定一端铰支时， $l_0=0.7l$ ；两端铰支时， $l_0=l$ 。3 . C4 . B5 . D工作总时差：在不影响计划工期的前提下，本工作可以利用的机动时间；工作自由时差：在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。6 . C $T=(541) \times 32329$ 。7 . C水泥的主要技术要求是：细度、凝结时间、体积安定性、强度及强度等级、碱含量；国家还规定，凡氧化镁、三氧化硫安定性、初凝时间中任何一项不符合标准规定时，均为废品；其他要求任一项不符合标准规定时为不合格品。8 . A $M=1.5 \times l=1.5$ 。9 . C10 . C11 . C12 . D13 . B14 . C一般建筑屋面防水层的合理使用年限为10年。15 . A防水混凝土结构厚度不应小于250mm，其允许的偏差为 $-10 \sim 15\text{mm}$ 。16 . A17 . B网络计划的应用程序有：准备阶段；绘制网络图阶段；时间参数计算与确定关键线路阶段；编制可行网络计划；优化并确定正式网络计划；实施、调整与控制阶段；结束阶段。18 . B19 . A20 . C21 . C22 . A螺栓球节点网架总拼完成后，高强度螺栓与球节点应紧固联接高强度螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于 $1.0d$ 。23 . A配筋率适中的钢筋混凝土梁(即适筋梁)，正截面受弯破坏时具有延性破坏特征。24 . C25 . C26 . B27 . D施工现场管理的内容包括规范场容、环境保护、防火保安和卫生防疫。28 . B29

． A30 ． B砂石料含量、石料粒径、砂石料有机质含量均属一般项目。 31 ． A 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》中规定建筑物地基的施工应具备： 岩土工程勘察资料； 临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况； 工程设计图纸、设计要求及需达到的标准检验手段。 32 ． D33 ． D34 ． D35 ． B36 ． C37 ． C38 ． A39 ． D40 ． D二、多项选择题1 ． ABCD多层砌体房屋的抗震构造措施： 设置钢筋混凝土构造柱； 设置钢筋混凝土圈梁； 墙体有可靠的连接； 楼盖及屋盖构件应有足够的支承长度和可靠的连接； 加强楼梯间的整体性； 设置必要的防震缝。 2 ． CDE后张法预应力钢筋混凝土施工工艺有埋管制孔、安装锚具、孔道灌浆。 3 ． ABCE4 ． BD5 ． ACE模板的拆除顺序为： 后支先拆、先支后拆； 先拆除非承重部分、后拆除承重部分； 重大复杂模板的拆除、事先应制定拆除方案。 6 ． ABC7 ． ACDE8 ． ABDE 严格控制水灰比，加强养护； 不使用过期水泥； 采取有效的保温措施； 合理安排工序流程，避免上人过早。 9 ． ABE 10 ． ABC 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com