

考试大2007年二级建造师建筑工程管理与实务全真预测试题
七 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/262/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c55_262937.htm 答案一、单项选择题(

共40题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1

．图(A)、图(B)所示弹性压杆的临界荷载分别为 P_{1c} 、 P_{2c} ，则两者的关系应是()。 A． $P_{1c}=P_{2c}$ B． $P_{1c}=2P_{2c}$ C． $P_{1c}=0.5P_{2c}$ D

． $P_{1c}=1.5P_{2c}$ 2．水平角测量时，角值 $\beta=B-A$ 。现知读数口

为 $60^{\circ}25'12''$ ，读数6为 $187.47'36''$ ，则角值 β ()。 A． $127^{\circ}35'36''$ B． $127^{\circ}38'48''$ C． $127^{\circ}22'24''$ D． $127^{\circ}33'12''$

3．回填土采用砂土时，其最优含水量为()。 A．19%～23% B

．8%～12% C．12%～15% D．16%～22% 4．吊顶工程的龙骨上严禁安装重量大于()重型灯具、电扇及其他重型设备。 A

．1.0kg B．1.5kg C．2.0kg D．3.0kg 5．临时性挖方的开挖深度，对软土和硬土分别不应超过()。 A．3m和6m B．2m

和4m C．4m和6m D．4m和8m 6．厕浴间、厨房防水层完工后，应做()蓄水试验。 A．8h B．12h C．24h D．48h 7．一般情

况下，签订成本加酬金合同不利于工程的()。 A．进度控制 B

．质量控制 C．成本控制 D．安全控制 8．某梁跨度为7.5m，规范要求混凝土强度达到设计抗压强度的()以上时，可对其底模及支架进行拆除。 A．50% B．75% C．90% D．100%

9．项目经理部人员配置的要求()。 A．项目经理必须有一级项目经理资质，管理人员中的高级职称人员不少于10% B．

项目经理必须有二级项目经理资质，管理人员中的高级职称人员必须多于20% C．项目经理有一级或二级项目经理资质

，管理人员中的高级职称人员不少于15% D．项目经理必须

有一级项目经理资质，管理人员中的高级职称人员不小于15% 10. 工程项目管理企业指受业主委托，按照合同约定，代表()对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段管理和服务的企业。 A. 业主 B. 施工方 C. 监理方 D. 项目经理

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com