

监理师建设工程监理案例分析（1）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/262/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_91\\_E7\\_90\\_86\\_E5\\_B8\\_88\\_E5\\_c59\\_262083.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/262/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B8_88_E5_c59_262083.htm)

背景材料：（一）某业主计划将拟建的工程项目的实施阶段委托光明监理公司进行监理，监理合同签订以后，总监理工程师组织监理人员对制定监理规划问题进行了讨论，有人提出了如下一些看法：

1、监理规划的作用与编制原则：（1）监理规划是开展监理工作的技术组织文件；（2）监理规划的基本作用是指导施工阶段的监理工作；（3）监理规划的编制应符合监理合同、项目特征及业主要求；（4）监理规划应一气呵成，不应分阶段编写；（5）应符合监理大纲的有关内容；（6）应为监理细则的编制提出明确的目标要求。

2、监理规划的基本内容应包括：（1）工程概况；（2）监理单位的权利和义务；（3）监理单位的经营目标；（4）工程项目实施的组织；（5）监理范围内的工程总目标；（6）项目监理组织机构；（7）质量、投资、进度控制；（8）合同管理；（9）信息管理；（10）组织协调；……

3、监理规划文件分为三个阶段制定，各阶段的监理规划交人业主的时间安排如下：

（1）这么高阶段监理规划应在设计单位开始设计前的规定时间内提交给业主；（2）施工招标阶段监理规划应在招标书发出后提交给业主；（3）施工阶段监理规划应在正式施工后提交给业主。

（二）在施工阶段，光明监理公司的施工监理规划编制后递交了业主，其部分内容如下：1、施工阶段的质量控制。质量的事前控制内容如下：（1）掌握和熟悉质量控制的技术依据。（2）……（3）审查施工单位的资质

： 审查总包单位的资质； 审查分包单位的资质。（4）  
.....（5）行使质量监督权，下达停工指令。为了保证  
工程质量，出现下述情况之一者，监理工程师报请总监理工  
程师批准有权责令施工单位立即停工整改： 工序完成后未  
经检验即进行下道工序者； 工程质量下降，经指出后未采  
取有效措施整改，或采取措施不力、效果不好，继续作业者  
； 擅自使用未经监理工程师认可或批准的工程材料； 擅  
自变更设计图纸； 擅自将工程分包； 擅自让未经同意的  
分包单位进场作业； 没有可靠的质量保证措施而贸然施工  
，已出现质量下降征兆； 其他对质量有重大影响的情况。

2、施工阶段的投资控制。（1）建立健全监理组织，完善职  
责分工及有关制度，落实投资控制的责任；（2）审核施工  
组织设计和施工方案，合理审核签证施工措施费，按合理工  
期组织施工；（3）及时进行计划费用与实际支出费用的分  
析比较；（4）准确测量实际完工工程量，并按实际完工工  
程量签证工程款付款凭证；..... 问题：1、监理单位讨论中  
提出的监理规划的作用及基本原则是否恰当，其基本内容中  
你认为哪些项目不应编入监理规划？2、给业主提交监理规  
划文件的时间安排中，你认为哪些是合适的，哪些是不合适  
或不明确的？如何提出才合适？3、监理工程师在施工阶段  
应掌握和熟悉哪些质量控制的技术依据？4、监理规划中规  
定了施工队伍的资质进行审查，请问总包单位和分包单位  
的资质应安排在什么时候审查？5、如果在施工中发现总包  
单位未经监理单位同意，擅自将工程分包，监理工程师应如  
何处置？6、你认为投资控制措施中第几项不完善，为什么  
？ 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访

