

造价工程师建设工程技术与计量（土建）模拟试题六 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/263/2021\\_2022\\_\\_E9\\_80\\_A0\\_E4\\_BB\\_B7\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c56\\_263471.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/263/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B7_A5_E7_c56_263471.htm) 参考答案

- 1、涵洞构造中能直接影响涵洞的渲泄能力和保证洞身安全的部分是( )。  
A、附属工程 B、基础 C、人工水道 D、洞口建筑
- 2、施工组织设计内容的三要素是( )。  
A、工程概况、进度计划、物资需要量计划  
B、施工方案、进度计划、施工平面图  
C、施工方案、进度计划、技术经济指标  
D、进度计划、施工平面图、技术经济指标
- 3、房屋建筑挖土的上部标高一律以( )为准。  
A、设计地面 B、自然地坪 C、设计室外地坪 D、以基础上表面
- 4、具有“后退向下，强制切土”特点的土方施工机械是( )。  
A、正铲挖土机 B、反铲挖土机 C、拉铲挖土机 D、抓铲挖土机
- 5、长60m沟槽挖土方，槽底垫层宽度0.6m，槽底至设计地坪1.4m，每边工作面宽度0.2m，放坡系数1:0.5，其挖土方量是( )m<sup>3</sup>。  
A、126 B、108 C、142 D、100
- 6、流水施工最理想的组织方式为( )。  
A、等节奏流水 B、异节奏流水 C、无节奏流水 D、变节奏流水
- 7、水泥的安定性实验指标不合格，则该水泥应( )。  
A、降级使用 B、用于大体积混凝土 C、报废 D、用于混凝土基础
- 8、当入口水流深度小于洞口高度，在涵洞全长范围内，水面不接触洞顶，系自由水面，该涵洞称为( )涵洞。  
A、压力式 B、半压力式 C、管式 D、无压力式
- 9、砌筑墙体按长度乘以厚度再乘以高度，以m<sup>3</sup>计算，应扣除( )等所占体积。  
A、混凝土柱、过梁、圈梁 B、外墙板头、梁头 C、过人洞、空圈 D、门窗洞口 E、每个面积在0.3m<sup>2</sup>以下的孔洞
- 10、桥梁的修建通常采用的方法是( )。  
A、浮吊架设法 B、

有支架施工C、无支架施工D、缆索吊装施工 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)