

造价工程师建设工程技术与计量（土建）模拟试题五 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/263/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B7_A5_E7_c56_263473.htm

答案1、某工程相邻3个施工过程的流水节拍分别为I：2、3、3、4； II：1、3、2、3； III：2、2、3、1。现组织流水施工，则I、II、III施工过程之间流水步距应为（）。A、2天；1天 B、4天；3天 C、6天；2天 D、9天；2天

2、大体积混凝土防止出现裂缝的措施有[]。A、采用水化热高的水泥 B、增加水灰比 C、降低浇筑速度 D、减少浇筑层的厚度 E、加入石膏

3、砌块的吊装一般按施工段依次进行，其次序为（）。A、先外后内 B、先远后近 C、先近后远 D、先下后上 E、先内后补

4、对于大跨径的桁式组合拱桥，通常采用[]。A、有支架施工 B、无支架施工 C、转体施工 D、悬臂施工

5、材料费用一般占（）。A、工程总造价的50%左右 B、工程总造价的60%左右 C、工程总造价的70%左右 D、工程直接费的60%左右

6、采取纵向受拉钢筋绑扎搭接接头在同一连接区段内，梁板的搭接接头面积百分率不宜大于（）。A、15% B、25% C、35% D、50%

7、关于油漆、涂料、裱糊工程计算规则提法正确的有（）。A、门窗油漆按设计图示数量计算，计量单位为： B、木扶手油漆按设计图示尺寸面积计算，计量单位为： C、金属面油漆按构件重量以“t”计算 D、木材面油漆按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为： E、喷塑、涂料、裱糊按设计图示尺寸以面积计算，计量单位：

8、墙面抹灰工程量计算说法不正确的是[]。A、扣除墙裙的面积 B、扣除门窗的面积 C、扣除踢脚线的面积 D、扣除0.3m²以上的孔洞的面积

9、桥梁混凝土墩

台施工过程中，当墩台高于()m时，采用固定模板施工。A、10B、20C、30D、40

10、将材料和施工方式不同，墙面装修可分为()。A、抹灰类B、柱C、半条抹灰类D、涂刷类E、贴面类

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com