

某行政中心地下车库工程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/273/2021_2022__E6_9F_90_E8_A1_8C_E6_94_BF_E4_c67_273794.htm

一、工程概况建设地点：深圳市宝安区新安中心区 投资性质：政府投资建设单位：深圳市宝安区建设工程事务局 设计单位：中建国际设计顾问有限公司 施工单位：不详 施工日期：2004年4月至2005年8月

二、建筑特征建筑面积：28848.24m²，地下469.3m² 建筑层数：地下一层 建筑高度：3.1米 建筑结构：钢筋混凝土框架 基础类型：预应力管桩,满堂基础 墙体：空心砌块 主要装饰：楼地面：细石砼地面、水泥砂浆面层、部分块料地面；屋面：卷材防水；门窗：铝合金窗、钢防火门；室外装饰：水泥砂浆找平、卷材防水、30聚苯泡恩格斯；室内装饰：混合砂浆抹灰、乳胶漆饰面1.5结晶防水涂料。

三、造价指标总造价：7536.87万元 单位造价：2612.59元/m² 占比例：100% 其中：土建工程 6721.25万元 2329.87元/m² 89.18% 给排水 38.47万元 13.33元/m² 0.51% 强电 283.55万元 98.29元/m² 3.76% 消防 410.51万元 142.30元/m² 5.44% 通风排烟 83.09万元 28.80元/m² 1.10%

四、单位工程量指标 外墙砌体 轻质砼砌块 420立方 混凝土 C10C35 34160立方米 楼地面 细石砼、砂浆 28800平米 模板 1#胶合板 4450平米 屋面 卷材、细石砼 27500平米 内墙装饰 混合砂浆 46220平米 外墙装饰 卷材、苯板 5440平米

五、主要材料消耗量 钢筋 4726吨 每平方米耗量 163.822 公斤 水泥 15400吨 533.826 公斤 木材 226立方米（周转） 0.008 立方米 胶合板 4450 平米 0.154 平米 砌块 420立方 0.015 立方 红砖 433千块 15.010 块 碎石 26970立方 0.935立方

100Test 下载频道开通，各类考试题

目直接下载。详细请访问 www.100test.com