

2005年一级建造师考试机电工程管理与实务真题（回忆）

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/286/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E4_B8_80_c67_286246.htm

单选题 1 . 涡轮蜗杆传动适用于空间垂直而不相交的两轴间的运动和动 p1 2 . 对于载荷小、速度低的轴承宜选用黏度较小的润滑油 p6 3 . 正弦交流变化电源的电压(u)加到负载电感(L)的两端，产生正弦变化的交流电流i其变化规律与电压(u)一致，且波形相同，但电压的初相角超前于电流初相角90度。 P10 4 . 流体的阻力是造成能量损失(即阻力损失)的原因 p21 5 . 在自动控制系统中，通常设定值是系统的输入变量，而被控变量是系统的输出变量。输出变量通过适当的检测仪表，.....这就是反馈控制的原理。按偏差进行控制，是自动控制系统最主要的特点。 P29（题目是什么？我填的是变量，可能填错了） 6 . 桅杆在选择截面时应按稳定条件选择 P46 7 . 精度检测与调整是..... P48 8 . 电气工程自身的施工工序安排要符合工艺规律 p59 9 . 组织适配的交接试验人员或班组，并经过有针对性的技术和安全交底 p62 10 . 真空系统在气压试验合格后，还应进行24h的真空度试验，增压率不应大于5%。 P68 11 . 消防验收是确认该工程的消防安全性能.....p84 12 . 调试...第三...检验检测机构的检验 P98 13 . 焊接过程中检验焊接工艺执行 P106 14 . 编制设备监造大纲，制订监造计划 P110 15 . 带有部分制造工作的安装 P113 16 . 分部工程按.....等进行划分 p115 17 . 发包方和承包方均签字认可的竣工结算，按规定还应报送审计部门进行审查p241 18 . 质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的，应由建设单位承担修理费用

，施工单位协助修理。 p241 19 . 企业、事业单位使用的最高计量标准器具 p241 20 . 基础预压检验需要预压的基础，应预压合格并应有预压沉降记录 p241 多选题 1. 按承受载荷的不同轴可分为转轴、传动轴和心轴。 P3 2. 按转子结构可分为笼型异步电动机、绕线转子异步电动机、换向器异步电动机 p17 3. 削弱传热的主要途径 p26 在冷热设备上包裹绝热材料的保温措施。 将热设备的外壳制成真空夹层 改变表面的辐射特性 附加抑制对流的元件 4. 位置误差：平行度、倾斜度、同轴度、对称度。 P32 5. 管道系统应进行压力试验、真空度试验、泄漏性试验 P67 6. 1) 特种作业人员管理的特征 外延性、时间性、时效性、有效性 P132 7. 进场的施工机具要由专业人员、操作人员、机管员共同验证其完好性 P134 8. 工程档案和竣工图是建设项目的永久性技术文件，是建设单位使用(生产)、维修、改造、扩建的重要依据 P150 9. 计量检定按其检定的目的和性质分为：首次检定、后续检定、适用中检定、周期检定和仲裁检定 P235 10. 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，严禁验收 P239 一、 案例一 1. 如何利用合同条件回避合同风险？ 2. 合同风险如何分散和转移？ 3. 分包能否向业主索赔？为什么？索赔的费用由哪些组成？ 二、 案例二 1. 总包方除签总合同外还应签什么补充合同？ 2. 将制冷系统分包给有资质的分包商是否合理？为什么？ 3. 三、 案例三 1. 企业投的是什么样的标？ 2. 材料费、设备费、检验试验费、工程保修费属于什么成本？如何控制工程设备成本？ 3. 工程项目的目标成本发何进行目标分解？ 4. 在考虑工程量清单，在拿到招标文件的时候，应做哪些方面的内容？ 5. 四、 案例四 1. 为什么总包要求分包

一定先完成热电让的土建工程（要求分包修改进度计划）？

2. 应编制什么施工组织设计？为什么？

3. 分包应如何进行竣工验收？

4. 施工进度安排时，如何考虑限制条件和不利因素的影响？

5. 设备监造的检验分为几个技术环节的检验？

五、案例

1. 工程停工三个月，如何进行质量控制？

2. 尺的检测周期已到，操作人员自己找标准的尺对比后，认为合格，继续使用，做法是否妥当？从哪几个方面考虑质量管理的失控？如何纠正？

3. 现场中安全源有哪几类？控制安全源的安全技术措施？

4. 现场的吊机损坏，项目经理叫操作工直接去修理，是否合格？为什么？网友回忆无答案，请大家论坛交流

<http://bbs.100test.com/thread-139873-1-1.html> 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com