

考试大2007年二级建造师建筑工程管理与实务全真预测试题
四 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/286/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c67_286643.htm 参考答案一、单项选择题(共40题。每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意)

1. 在施工现场运输道路的修理中，消防车道的宽度不小于()。
A. 3m B. 3.5m C. 4m D. 4.5m
2. 建筑物基础的埋置深度()。
A. 浅于地下水位 B. 大于土壤冻结深度 C. 小于土壤冻结深度 D. 浅于地下室地坪
3. 暗龙骨吊顶工程下列四项中不需进行防腐处理的是()。
A. 金属吊杆 B. 木龙骨 C. 石膏板 D. 金属龙骨
4. 砌块施工的主要工艺是()。
A. 铺灰、吊砌块就位、灌缝和镶砖 B. 铺灰、吊砌块就位、校正和灌缝 C. 铺灰、吊砌块就位、校正、灌缝和镶砖 D. 铺灰、吊砌块就位、灌缝
5. 施工中需要停水、停电、封路而影响到施工现场周围地区的单位和居民时，必须经()批准，并事先通告受影响的单位和居民。
A. 建设单位 B. 项目经理 C. 监理单位 D. 有关主管部门
6. 影响填土压实质量的主要因素有()。
A. 压实功、土的含水量以及每层铺土厚度 B. 压实方法、填土顺序、开挖深度 C. 开挖顺序、土的含水量和土的性质 D. 土的含水量以及每层铺土厚度
7. 图示受力杆系，当荷载 $p=1$ 时，以下杆件内力的计算结果()正确。
8. 规范中规定混凝土强度等级级差为()N / mm²。
A. 10 B. 4 C. 5 D. 8
9. 泵送混凝土的粗集料选用碎石时，其最大粒径与输送管内径之比最大不超过()。
A. 1 : 2 B. 1 : 0 C. 1 : 2.5 D. 1 : 5
10. 水泥体积安定性不良的主要原因之一是()。
A. 石膏掺量过多 B. CaO过多 C. MgO过多 D. 以上全部

100Test 下载频道开通

, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com