

二级建造师建设施工管理模拟试卷B PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/289/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_289608.htm

答案2007年二级建造师模拟试卷施工管理B 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 项目管理最基本的方法论是项目目标的（ ）。A.静态控制 B.动态控制C.主动控制 D.被动控制

2. 建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为（ ）年。A.2 B.3C.4 D.5

3. 在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理责任的是（ ）。A.项目总监理工程师 B.项目业主C.施工方项目经理 D.设计方项目经理

4. 关于项目管理班子人员的获取，下列说法不正确的是（ ）。A.可以通过对项目承担组织内的成员进行重新分配B.可以通过招标来获取特定的人员C.必须在组织内部安排人员D.可以通过外部招聘的方式获得项目管理人员

5. 建设工程项目管理中的“费用目标”对施工方而言是（ ）。A.投资目标 B.成本目标C.概算目标 D.预算目标

6. 工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的（ ）。A.法律责任 B.违约责任C.赔偿责任 D.连带责任

7. 在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（ ）A.施工单位搭设的临时设施费 B.危险作业意外伤害保险费C.生产工人劳动保护费 D.已完工程和设备保护费

8. 某分项工程的直接工程费仅为人工费，元材料费和机械费，其人工费为600万元按该分项工程的人工费计算的间接费费率为28%则，利润率8.5%为则，则该分项工程的不含税

造价为 () 万元。 A.819 B.809 C.960 D.10509.施工成本核算的基本环节中，不包括 () A.衡量成本降低的实际成果，对成本指标完成情况进行总结和评价 B.计算出施工费用的实际发生额 C.计算出该施工项目的总成本和单位成本 D.按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配

10.施工成本控制的实施步骤为 () A. 预测、分析， B. 比较， C. 纠偏， D. 检查 E. 分析， F. 检查， G. 预测， H. 比较， I. 纠偏 J. 比较， K. 分析， L. 预测， M. 纠偏， N. 检查 O. 比较， P. 预测， Q. 分析， R. 检查， S. 纠偏

11.下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是 ()。 A. 会计核算主要是成本核算 B. 业务核算是对个别的经济业务进行单项核算 C. 统计核算必须对企业的全部经济活动做出完整、全面、时序的反映 D. 业务核算具有连续性、系统性、综合性的特点

12.某土方工程，工程量清单的工程量为 1100m^3 ，合同约定的综合单价为 $16\text{元}/\text{m}^3$ ，且实际工程量减少超过 10% 时可调整单价，单价调整为 $15\text{元}/\text{m}^3$ 。经工程师计量，承包商实际完成的土方量为 1000m^3 ，则该土方工程的价款为 ()。 A.1.76万元 B.1.6万元 C.1.5万元 D.1.65万元

13.下列关于工程价款主要结算方式的说法，正确的是 ()。 A. 分段结算的工程，可按月预支工程款 B. 按月结算的工程，不需进行竣工结算 C. 按月结算是在施工过程中按月结算工程款，不需预付 D. 只有工程承包合同价在 100万元 以下的才可实行竣工后一次结算

14. 某工程包含两个子项工程，合同约定甲项 $200\text{元}/\text{m}^2$ ，乙项 $180\text{元}/\text{m}^2$ ，且从第一个月起，按 5% 的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为 25万元 。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量为 700m^2 、 500m^2 则该月工程师应签证的工程款为 ()

。 A.23万元 B.21.85万元 C.22.6万元 D.25万元

15.分部分项工程量清单的项目编码由（ ）位组成。 A.12 B.11 C.10 D.9

16.在进行措施项目计价时，投标人（ ）。 A.不得对措施项目清单做任何调整 B.对措施项目清单的调整可以在中标之后进行 C.可以根据施工组织设计采取的措施增加项目 D.可以采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿

17.生产某产品的工人小组由3人组成，其时间定额为0.65工日/m²，则其产量定额为（ ）。 A.0.51m²/工日 B.1.54m²/工日 C.1.95m²/工日 D.4.62m²/工日

18.当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延，且大于该工作的总时差TF时，网络计划总工期将（ ）。 A.拖延 B.拖延 TFC.拖延 -TF D.拖延TF-

19.根据（ ），为实现项目的进度目标，应健全项目管理的组织体系。 A.项目管理的组织模式 B.项目目标控制的动态控制原理 C.组织与目标的关系 D.网络计划技术的要求

20.设计方进度控制的任务是依据（ ）对设计工作进度的要求，控制设计工作进度。 A.可行性研究报告 B.设计标准和规范 C.设计任务委托合同 D.设计总进度纲要

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com