

二级建造师水利水电工程管理与实务模拟试卷6 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/290/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_290712.htm

水利水电工程管理与实务模拟试卷答案6 单项选择题1、山丘地区的中线测量除标定其中心线的位置外，还应概略确定中线的高程位置，确定高程使用的测量仪器是()。A、经纬仪B、水准仪C、罗盘仪D、垂直仪2、工程建设影响行洪但尚可采取补救措施的，责令限期采取补救措施，可以处()的罚款。A、1万元以上5万元以下B、5万元以上10万元以下C、10万元以上20万元以下D、1万元以上10万元以下3、跨度 2m的其他梁、板、拱的模板拆除，混凝土强度应达到设计强度等级的()。A、50%B、60%C、70%D、100%4、根据《水电下程设计概算编制办法及计算标准》(国家经济贸易委员会2002年第78号公告)，安全文明施工措施费属于()。A、直接费B、其他直接费C、间接费D、现场经费5、工程档案的归档时间，可由项目法人根据实际情况确定。可分阶段在单位工程或单项工程完工后向项目法人归档，也可在主体工程全部完工后向项目法人归档。整个项目的归档工作和项目法人向有关部门的档案移交工作，应在工程竣工验收后()个月内完成。A、3B、6C、9D、126、水利水电工程施工进度计划编制的主要步骤包括：研究设计资料和施工条件；计算工程量；选择施工方法，修改控制进度，编制进度计划的初步方案；安排施工顺序，草拟轮廓进度计划；划分工程项目；进行施工进度方案比较，选择较优方案；对进度计划进行工期、资源优化，确定施工进度计划。其正常顺序应为()。A、

B、

C、

D、

7、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，监理单位对其验收合格项目的施工质量负()。A、监督责任B、间接责任C、控制责任D、直接责任

8、材料在自然状态下，单位体积的质量称为材料的()。A、表观密度B、堆积密度C、干表观密度D、干堆积密度

9、对于大断面洞室分台阶的下部岩体开挖、有特殊轮廓要求的关键部位开挖和大断面洞室软岩体开挖，宜采用()。A、洞室爆破法B、光面爆破法C、预裂爆破法D、深孔爆破法

10、止水铅直交叉常用()。A、柔性连接B、刚性连接C、接触连接D、非接触连接

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com