

二级建造师水利水电工程管理与实务模拟试卷7 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/290/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_290809.htm

水利水电工程管理与实务模拟试卷答案7 单项选择题1、工程设施建设影响行洪但尚可采取补救措施的，责令限期采取补救措施，可以处()的罚款。A、1万元以上5万元以下B、5万元以上10万元以下C、10万元以上20万元以下D、1万元以上10万元以下2、土坝如果是草皮扩坡，高程钉一般高出坝坡面()cm。A、3B、4C、5D、63、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，质监总站对工程质量的监督属()。A、监察性质B、检察性质C、管理性质D、检查性质4、地质构造面或倾斜面或倾斜岩层层面与水平面的交线的两端的延伸方向称为()。A、走向B、倾向C、延向D、斜向5、根据《浆砌石坝施工技术规定》(SD12084)，浆砌石施工，最低气温在()以下时，应停止砌筑。A、-5 B、0 C、5 D、-10 6、根据《水工混凝土工程施工规范》(SDJ 20782)，下列关于混凝土施工温度控制的要求错误的是()。A、高温季节施工时，混凝土浇筑应尽量安排在早晚和夜间进行B、高温季节施工时，大尺寸浇筑块严禁采用台阶式浇筑法C、低温季节施工时，应尽量避免在夜间或气温骤降期间拆模D、低温季节施工时，当预计拆模后混凝土表面温降可能超过6~9℃时，应推迟拆模时间7、钢纤维混凝土在拌制过程中，正确的投料顺序是()。A、砂、石、钢纤维、水泥、外加剂、水B、砂、石、钢纤维、水泥、水、外加剂C、砂、石、水泥、钢纤维、外加剂、水D、砂、石、水泥、钢纤维、水、外加剂8、当事人对水利工程质量检测结果

有异议，须在收到检测报告的()内向检测单位提出。A、7天B、15天C、1个月D、5天9、无物理屈服点的钢筋强度设计依据是()。A、比例极限B、屈服强度C、极限强度D、条件屈服强度10、根据《水利工程质量监督规定》，中小型工程在办理质量监督手续时缴纳工程质量监督费总额的()，余款由质量监督机构按工程进度收缴。A、30%B、50%C、60%D、80%

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com