

08年监理工程师考试进度控制练习题三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/293/2021_2022_08_E5_B9_B4_E7_9B_91_E7_90_c59_293859.htm 单项选择题1、单代号网络

计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于（ ）。A、紧后工作的最早开始时间与该工作的最早结束时间之差B、其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差C、其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差D、其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差2、在费用优化时，如果被压缩对象的直接费用率或组合费用率等于工程间接费用率时（ ）。A、应压缩关键工作B、应压缩非关键工作的持续时间C、停止缩短关键工作D、停止缩短非关键工作的持续时间3、在进度计划实施中，若某工作的进度偏差小于或等于该工作的（ ），此偏差将不会影响总工期。A、自由时差B、紧前工作最迟完成时间C、总时差D、紧后工作最早开始时间4、在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（ ）。A、既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B、不影响总工期，但将其紧后工作的开始时间推迟4天C、将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行D、将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天5、某分部工程的双代号网络图如下图所示，错误之处是（ ）。A、节点编号不对B、有多余虚工作C、存在循环回路D、有多个起点节点6、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4天，该工作到计划最迟完成时间尚需3天，

则该工作（ ）。A、可提前1天完成B、正常C、影响总工期1天D、影响总工期3天

7、在工程建设中，通货膨胀属于进度控制常见因素的（ ）。A、政策因素B、社会环境因素C、资金因素D、组织管理因素

8、关于双代号网络计划中的虚箭线，下列说法中不正确的是（ ）。A、虚箭线主要用来表达相关工作的逻辑关系B、虚箭线所代表的工作不消耗时间C、虚箭线代表的可能是虚工作也可能是实工作D、虚箭线所代表的工作不消耗资源

9、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（ ）。A、自由时差为零，总时差必定为零B、总时差为零，自由时差必定为零C、在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差D、在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差

10、网络计划比横道图计划先进的主要特征是（ ）。A、可以找出关键线路B、可以明确各项工作的机动时间C、可以利用电子计算机进行D、能够明确表达各项工作之间的逻辑关系

11、流水施工的表达方式有（ ）。A、网络图的横道图B、网络图、横道图和垂直图C、网络图、甘特图和垂直图D、横道图和甘特图

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com