

08年监理工程师考试进度控制练习题一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/293/2021_2022_08_E5_B9_B4_E7_9B_91_E7_90_c59_293860.htm 单项选择题1、()是一个

由若干个处于不同层次且相互间有关联的网络计划组成的系统。A、搭接网络计划B、多级网络计划C、时标网络计划D、横道图计划

2、如果工作A和工作B在工程网络计划中之间的先后顺序关系属于组织关系，则说明它们的先后顺序不是由()决定的。A、劳动力调配需要B、原材料调配需要C、工艺技术过程D、机械设备调配需要

3、施工图设计工作进度计划是工程建设阶段性设计进度计划的主要内容之一，它主要考虑各个()的设计进度及其搭接关系。A、单项工程、单项工程B、分部工程、分部工程C、单位工程、单位工程D、分项工程、分项工程

4、在进度计划实施中，若某工作的进度偏差小于或等于该工作的()，此偏差将不会影响总工期。A、自由时差B、紧前工作最迟完成时间C、总时差D、紧后工作最早开始时间

5、在工程网络计划执行过程中，当某项工作的总时差刚好被全部利用时，则会影响()。A、其紧后工作的最早开始时间B、其后续工作的最早开始时间C、其紧后工作的最迟开始时间D、本工作的最早完成时间

6、某分部工程其流水节拍如下表所示：

施工过程	施工段	2	4	3	3	4	5
2	4	3					

下列说法，正确的有()。A、 $K_{2,4} = 3, K_{2,3} = 5, T = 17$ B、 $K_{4,2} = 12, K_{4,3} = 9, T = 21$ C、 $K_{3,2} = 3, K_{3,4} = 6, T = 18$ D、 $K_{3,4} = 2, K_{3,5} = 9, T = 20$

7、工作总时差是()。A、在不影响紧后工作最早开始时间前提下，本工作的机动时间B、在不影响紧后工作最迟完成时间前提下，本工作所

具有的机动时间C、在不影响总工期前提下，本工作所具有的机动时间D、在不影响紧前工作最早完成时间前提下，本工作所具有的机动时间8、在建设工程进度控制计划体系中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（ ）。A、工程项目总进度计划表B、工程年度计划项目表C、工程项目进度平衡表D、投资计划年度分配表9、在费用优化时，如果被压缩对象的直接费用率或组合费用率等于工程间接费用率时（ ）。A、应压缩关键工作B、应压缩非关键工作的持续时间C、停止缩短关键工作D、停止缩短非关键工作的持续时间10、在双代号网络计划中，节点的最迟时间就是以该节点为（ ）。A、完成节点的工作的最早完成时间B、开始节点的工作的最早开始时间C、完成节点的工作的最迟完成时间D、开始节点的工作的最迟开始时间11、某项工作有两端紧前工作A、B，其持续时间是A=3，B=4，其最早开始时间是A=5，B=6，则本工作的最早开始时间是（ ）。A、5B、6C、8D、10

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com