

08年监理工程师考试进度控制练习题二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/293/2021_2022_08_E5_B9_B4_E7_9B_91_E7_90_c59_293862.htm

单项选择题1、某工程含三个施工过程，各自的流水节拍分别为6天、4天、2天，则组织流水施工时，流水步距为（ ）天。A、1B、2C、4D、62、施工进度控制工作细则的主要内容之一是（）。A、工程进度款的支付时间与方式B、工程项目进度控制的方法和措施C、施工机械的进出场安排D、原材料进场及检验安排3、香蕉曲线是由（ ）绘制而成的A、ES与LSB、EF与LFC、ES与EFD、LS与LF4、在工程网络图中，工作K的最迟完成时间为第20天，其持续时间为6天，该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第8天、第10天、第12天，则工作K的总时差为（ ）天。A、8B、6C、4D、25、固定节拍流水与其他流水施工方式主要区别在于（）。A、相邻施工过程的流水步距相等B、专业工作队数等于施工过程数C、各施工过程的流水节拍全相等D、施工段之间没有空闲6、某项工作有两端紧前工作A、B，其持续时间是A=3，B=4，其最早开始时间是A=5，B=6，则本工作的最早开始时间是（ ）。A、5B、6C、8D、107、某分部工程由三个施工段组成，组织等节奏流水施工，已知施工过程数为4，流水节拍为2天，间歇时间之和为2天，则工期为（ ）天。A、8B、10C、12D、148、在建设工程进度控制计划体系中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（ ）。A、工程项目总进度计划表B、工程年度计划项目表C、工程项目进度平衡表D、投资计划年度分配表9、某

工作的最早开始时间为第17天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则该工作的自由时差为()天。 A、13 B、8 C、5 D、3

10、某工作的实际进度与计划进度如下图所示，在第6月末进行检查时发现()。 A、本工作已按计划完成 B、第一月实际进度拖后3%，以后各月为：4%、10%、10%、10%、10% C、第一月实际进度拖后2%，以后各月为：4%、10%、25%、10%、10% D、在第四月末，实际完成的任务量大于计划任务量

11、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4天，该工作到计划最迟完成时间尚需3天，则该工作()。 A、可提前1天完成 B、正常 C、影响总工期1天 D、影响总工期3天

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com