

物流管理同步试题7 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/36/2021_2022__E7_89_A9_E6_B5_81_E7_AE_A1_E7_c31_36941.htm

第十章 仓库规划与设计 (一)判断题 1. 仓库有效面积指仓库内部面积。 () 2 . 仓库辅助面积指仓库外部货台，停车位等所占用的面积。 () 3 . 堆垛计算法中，计算仓库总面积为用各种物料实际占地面积加起来除以面积利用系数。 () 4，自动化仓库按货架形式可分为单元货格式货架仓库、贯通式货架仓库、旋转式货架仓库，移动式货架仓库。 () (二)单选题 1 . 影响仓库通道位置和宽度的因素在于通道的形式，搬运设备、储存物品的尺寸、商品与进出口及装卸区的距离、防火墙的位置和()。 A、行列空间及柱子的间隔距离 B . 仓库的地理条件 C运输条件 D . 保管员的文化水平 2 . 一仓库每小时停靠6辆车，每辆车平均停靠30分钟，则应设置站台数为() A . 3 B . 4 C . 5 D . 6 3 . 高于()称为高层自动化仓库。 A . 18米 B . 15米 C12米 D . 9米 4. 自动化仓库按作业方式可分为单元式仓库() A . 贯通式仓库 B . 旋转式仓库 C . 拣选式仓库 D . 移动式仓库 5 . 仓库的铁路站台高出轨顶()米。 A、 0.9 B.1.0 C.1.1 D.1.2 (三)多选题 1 . 仓库内自动化系统使用的典型设备有()。 A、 自动化引导的搬运车系统 B . 计算机分拣设备 C . 活动货架(移动货架) D . 拖栏运输设备 E、 包装设备 2 . 物流作业区域设施包括，容器设施、储存设备、()。 A。 订单拣取设备 B . 物料搬运设备 C流通加工设备 D、 物流外围配合设备 E运输设备 3 . 自动化立体库物流模式有() A . 分拣式 B . 贯通式 C、 旁流式 D . 同端出入式 E、 转轨车式 4 . 自动化库轨道布置方式主要

有() A . 直线轨道式 B . U型轨道式 C、 S型轨道式 D . 转轨车式 E、 贯通式

5 . 自动化仓库出入库输送系统主要有() A . 叉车--出入库台方式 B . 连续输送机方式 C、 AGV方式 D、 穿梭车方式 E . 悬轨车方式

(四)简答题 1 . 仓库总平面布置主要有哪些原则? 2 . 何为自动化仓库? 3 . 自动化立体库主要由哪几部分组成? 4 . 自动化立体库的优点及作用?

(五)计算题 1 . 某立体仓库长度10m , 宽20m , 高20m , 采用单元货格式货架 , 堆垛机运行速度为100m / min , 起升速度40m / min , 取货时间20秒 , 附加时间为5S , 货物单元尺寸(长X宽X高)为1200mmX1000mmX1300mm , 试设计立体库货架 , 并计算立体库作业能力(全部采用单作业方式)。

2 . 因储存需要建一仓库 , 要求保证年物料入库量1000T , 平均物料储备天数为120天 , 有效面积上的平均荷重 $1.2T / m^2$, 仓库面积利用系数0.4 , 需要建面积多大的仓库?

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com