

市政公用工程管理与实务模拟试卷2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/376/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B8\\_82\\_E6\\_94\\_BF\\_E5\\_85\\_AC\\_E7\\_c55\\_376039.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/376/2021_2022__E5_B8_82_E6_94_BF_E5_85_AC_E7_c55_376039.htm) 单项选择题1、沉入土

中的桩，将使桩周附近（ ）倍桩径范围内的土受到很大的重塑作用，因此在黏土中沉桩时，当桩距较小时，更应注意沉桩顺序。A . 1 ~ 2 B . 2 ~ 3 C . 3 ~ 4 D . 3 ~ 5

2、沥青混合料施工温度应根据沥青品种、标号、黏度、气候及铺筑厚度等条件按规范要求选用。当沥青黏度大、气温低、铺筑厚度小时，施工温度宜用（ ）。A . 经验值 B . 低限 C . 高限 D . 中值

3、填埋场场地不应选择建在（ ）地区。A . 石灰岩溶洞发育 B . 砾石、石灰岩溶洞发育 C . 砾石 D . 砾石、石灰岩

4、较大体积的混凝土墩台及其基础埋放石块的数量不宜超过混凝土结构体积的（ ）。A . 25% B . 50% C . 30% D . 10%

5、普通硅酸盐水泥配制的喷射混凝土强度低于设计强度的（ ）时，以及矿渣硅酸盐水泥配制的喷射混凝土强度低于设计强度的（ ）时，不得受冻。A . 25% ; 30% B . 30% ; 25% C . 30% ; 40% D . 40% ; 30%

6、索赔最重要的依据之一是（ ）。A . 施工进度计划 B . 监理确认单 C . 合同文件 D . 财务账目

7、履带式起重机正常作业时，其工作地基坡度不得大于（ ）。A . 5° B . 4° C . 3° D . 2°

8、井壁厚度一般为（ ）左右。A . 0 . 4 ~ 1 . 0m B . 0 . 6 ~ 1 . 2m C . 0 . 8 ~ 1 . 6m D . 0 . 4 ~ 1 . 2m

9、与热力管网闭式系统相比较，开式系统其热媒是被（ ）消耗的。A . 直接 B . 间接 C . 大部分 D . 少部分

10、根据建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-99)，支护结构水平位移为应测项目的基坑侧壁安全等级为（ ）。A . 一级 B . 二级 C . 三级

· 三级D . 所有等级11、一般由城市 ( ) 燃气管道构成大城市输配管网系统的外环网。A . 中压BB . 中压AC . 高压BD . 次高压A12、中压A地下燃气管道与电力电缆的水平净距不得小于 ( ) 。A . 0 . 5mB . 0 . 7mC . 1 . 0mD . 1 . 2m13、对无机结合料稳定基层的材料不正确的说法是 ( ) 。A . 石灰稳定土基层中，塑性指数越大的黏性土越好B . 城市一般道路水泥稳定土基层单个最大粒径不应超过37 . 5mmC . 应采用级(含)以上的钙质或镁质生，消石灰D . 城市快速路石灰粉煤灰稳定砂砾基层中石料的压碎值不大于30%14、现浇预应力钢筋混凝土连续梁洒水养护的时间，一般在常温下，对于硅酸盐水泥应不少于 ( ) ，对于矿渣、火山灰及粉煤灰等水泥应不少于 ( ) 。A . 7昼夜；14昼夜B . 14昼夜；7昼夜C . 5昼夜；10昼夜D . 10昼夜；5昼夜15、在稳定的土层中，每平方米沉井面积 ( ) 时，可采用 ( ) 开挖下沉。A . 渗水量小于 $1\text{m}^3/\text{h}$ ，不排水B . 渗水量小于 $1\text{m}^3/\text{h}$ ，排水C . 渗水量大于 $1\text{m}^3/\text{h}$ ，排水D . 渗水量小于 $2\text{m}^3/\text{h}$ ，排水16、按所处的地位分，( ) 属于从热源至热力站的供回水管网。A . 一级管网B . 二级管网C . 供水管网D . 回水管网17、垫木底面承压应力不应大于 ( ) 。A . 0 . 09MPaB . 0 . 12MPaC . 0 . 1MPaD . 0 . 15MPa18、验算模板刚度时，其变形值不得超过下列数值：结构表面外露的模板挠度为模板构件跨度的 ( ) ，结构表面隐蔽的模板挠度为模板构件跨度的 ( ) 。A .  $1/400$ ； $1/250$ B .  $1/250$ ； $1/400$ C .  $1/300$ ； $1/200$ D .  $1/200$ ； $1/300$ 19、柔性管道安装时，承插口管应将插口 ( ) 水流方向，承口 ( ) 水流方向，安装宜由 ( ) 进行。A . 逆；顺；下游往上游B . 逆；顺；上游往下游C . 顺；逆；下游

往上游D . 顺 ; 逆 ; 上游往下游20、场地地形坡度应有利于  
填埋场施工和其他建筑设施的布置 , 原则上地形的自然坡度  
不应大于 ( ) 。 A . 6%B . 5%C . 4%D . 3% 100Test 下载频  
道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)