

市政公用工程管理与实务模拟试卷7 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/394/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B8\\_82\\_E6\\_94\\_BF\\_E5\\_85\\_AC\\_E7\\_c55\\_394820.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/394/2021_2022__E5_B8_82_E6_94_BF_E5_85_AC_E7_c55_394820.htm) 单项选择题1、垫层混凝土表面高程与平整度的精度影响到水池结构的质量水平。

为使垫层混凝土表面高程控制在标准以内，首先要控制好垫层侧模板高程的误差值（ ）。A . 3mm B . 4mm C .

5mm D . 6mm 2、城市快速路、主干路工程，铺筑试验段是不可缺少的步骤。试验段的长度应根据试验目的确定，通常为（ ），并应选在正线上铺筑。A . 100m B . 150m C .

200m D . 100 ~ 200m 3、卷内文件排列顺序一般为：（ ）。A . 封面、目录、文件材料 B . 目录、文件材料和备考表 C . 目录、文件材料 D . 封面、目录、文件材料和备考表 4、关于路基雨期施工，以下那种说法是不正确的。（ ） A . 当日进度，当日完成 B . 完成一段再开工一段 C . 填土路基应按2% ~ 4%以上的横坡整平压实 D . 因雨翻浆，用重型压路机重新压实

5、采用井点降低地下水位时，其动水位应保持在槽底以下不小于（ ）。A . 0 . 4m B . 0 . 5m C . 0 . 6m D . 0 . 7m 6、以地下水作生活用水源时，当发现地下水含氟量超标，一般可采用活性氧化铝吸附过滤法，其除氟原理是含氟原水通过过滤，氟被（ ），而后被去除。A . 投加的混凝剂作用，生成难溶氟化物 B . 吸附在吸附剂表面，发生化学反应变成可溶性氟 C . 吸附在吸附剂表面，被氧化还原成氟氢化合物 D . 吸附在吸附剂表面，生成难溶氟化物

7、工作坑的支撑应形成（ ），矩形工作坑的四角应加斜撑。A . 四边形框架 B . 开放式框架 C . 可拆卸式框架 D . 封闭式框架 8、预制管铺设管道的

现场浇筑混凝土基础强度，接口抹带或预制构件现场装配的接缝水泥砂浆强度（ ）。A．大于0.5MPaB．不应小于2MPaC．不应小于10MPaD．不应小于10MPa

9、宜采用钢管或机械接口铸铁管的是（ ）燃气管道。A．高压和中压AB．中压B和低压C．中、低压地下D．任何一种

10、中压B地下燃气管道与直埋通讯电缆的水平净距不得小于（ ）。A．0.5mB．0.7mC．0.9mD．1.2m

11、石料应有足够的强度和耐磨性能，用于城市主干路、快速路的沥青面层粗集料的压碎值应不大于（ ）。A．25%B．28%C．30%D．35%

12、土围堰内坡脚与基坑顶边缘的距离根据河床土质及基坑开挖深度而定，但不得小于（ ）。A．1mB．1.1mC．1.2mD．1.5m

13、以下（ ）是项目质量计划应包括的内容之一。A．工程条件B．项目环境C．确定关键工序的施工技术方案D．确定关键工序和特殊过程及作业的指导书

14、燃气管道根据敷设方式分类的有（ ）。A．地下燃气管道B．过河燃气管道C．随桥敷设的管道D．加套管的燃气管道

15、（ ）输气管道通常是贯穿省、地区或连接城市的长输管线，它有时构成了大型城市输配管网系统的外环网。A．高压BB．高压AC．次高压BD．次高压A

16、施工技术文件的编制要求和移交期限要在（ ）中做出明确规定。A．开工批复文件B．施工组织设计C．施工合同D．工程监理规划

17、城市污水处理工艺中，采用二沉池，其主要功能是（ ）。A．在有氧的条件下，进一步氧化分解污水中的有机污染物B．利用物理法截留污水中较大的漂浮物，以减轻后续构筑物的处理负荷C．去除污水中比重较大的无机颗粒D．去除生物处理过程中所产生的、以污泥形式存在的生物絮体或已经死亡的生物体

18、对接

热力管道管口时，应检查管道平直度，在距接口中心200mm处测量，允许偏差（ ）。A . 1mm B . 2mm C . 3mm D . 4mm

19、施工单位应采取措施（ ）施工现场各种粉尘、废气、废水、废弃物、噪声及振动对环境的污染。A . 禁止 B . 消除 C . 杜绝 D . 控制

20、水泥混凝土路面施工后遇特殊情况，混凝土达到设计强度（ ）以上时即可开放交通。A . 50% B . 80% C . 70% D . 60%

21、沥青混凝土面层碾压的最终目的是保证（ ）达到规范要求。A . 密度和厚度 B . 压实度和平整度 C . 稳定度 D . 构造深度

22、压浆过程中及压浆后（ ）内，结构混凝土的温度不得低于（ ），否则应采取保温措施。A . 24h ; 5 B . 36h ; 5 C . 48h ; 5 D . 24h ; 8

23、抽除刃脚下的垫木应（ ）进行。A . 分区、依次、对称、同步 B . 分区、分组、依次、对称、同步 C . 分组、依次、对称、同步 D . 分区、分组、对称、同步

24、后张法预应力孔道灌浆时，水泥浆的强度应符合设计规定，当设计无规定时，水泥浆的强度应大于（ ）。A . 25MPa B . 30MPa C . 35MPa D . 20MPa

25、在雨期施工时，基坑内应设集水井，（ ）抽水泵。A . 配有 B . 配有较大 C . 配有小 D . 配足

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)